



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно хранване” със сгради 5/6ЕБ”** рег. № в АОП 00353-2019-0148



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос с вх.Ф-290/15.01.2020 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В т.2.1.3. от Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 е написано:

“2.1.3. Демонтаж на старите кабелни лавици и носещи конструкции;”

След като съществуващите носещи конструкции се демонтират, моля Възложителя да посочи дали е необходимо същите да се монтират и да бъдат включени в ценообразуването на участниците, тъй като това не е посочено в Техническото задание и количествените сметки?

ОТГОВОР 1: След като се демонтират старите носещи конструкции, същите няма да бъдат монтирани отново.

ВЪПРОС 2: В т. 2.4.1. от Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 е написано:

“Свързването на скарите и закрепването им към конзолите да става с безболтов метод, предотвратяващ риска от саморазглобяване на конструкцията.”

Текстът не е ясен. Скарите помежду си се свързват безболтово, но стандартния детайл, предлаган на пазара за свързване на скарите към носещата конструкция е с болтове. Моля Възложителя да потвърди дали е задължително изискване скарите да се свързват към носещите конзоли безболтово.

ОТГОВОР 2: Изискването, за закрепване на скарите към носещата конструкция с безболтов метод е задължително изискване.

Заличено на
основание ЗЗЛД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ

