




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на високоволтова комутационна апаратура” 00353-2018-0108



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

В т. 5.2. от Техническото задание е записано: „Изпълнителят за своя сметка трябва да осигури шеф-монтажник от страна на фирмата производител на оборудването, по време на пуск на първите две единици ...”. Тъй като това изискване е валидно за доставките на съоръженията от трите лота.

ВЪПРОС 1: Можете ли да ни информирате колко календарни дни планирате за монтаж на първите две единици от съоръженията и за трите лота поотделно, за да може да калкулираме стойността на услугата?

В същата т. 5.2. по нататък е записано: „След завършване на работа, шеф-монтажникът трябва да предаде на Възложителя сертификати на обучения персонал и пуско-наладъчни протоколи.”

Доколкото сме информирани, издаването на пуско-наладъчни протоколи, предпускови измервания и изпитания е приоритет, право и задължение на пуско-наладъчното звено (Лаборатория) на монтажника, което трябва да притежава сертифицирани права за това.

ОТГОВОР 1: Ние не можем да определим времетраенето на монтажните работи. Това време следва да се определи от производителя на съответното оборудване, в зависимост от сложността на монтажа на съответното оборудване.

Задължение на шеф-монтажника е обучението на персонал с цел продължаване монтажа на останалите единици и издаване на съответния сертификат, както и издаване на протоколи от ПНР за монтажа и настройките на самите разединители или прекъсвачи. Сертифицираната лаборатория на монтажната организация издава протоколи от ПНР за външните вериги (кабели, вторична комутация, захранвания и т.н.), съгласно заложените дейности в друга обществена поръчка.

ВЪПРОС 2: Да се смята ли задължението за издаване на пуско-наладъчни протоколи от шеф-монтажник задължение на Изпълнение/Доставчика или ще бъде адресирано към Монтажника на оборудването по друг договор?

ОТГОВОР 2: Задължение на шеф-монтажника е издаване на протоколи от ПНР за монтажа и настройките на самите разединители или прекъсвачи. Сертифицираната лаборатория на монтажната организация издава протоколи от ПНР за външните вериги (кабели, вторична комутация, захранвания и т.н.), съгласно заложените дейности в друга обществена поръчка.

ВЪПРОС 3: В т. 1.1., подточка 3 на Техническото задание за разединители 31,5 kV е записано „...с едночленно вертикално движещо се рамо ...”. Същевременно в Приложение

№ 3, т. 2 на „Конструктивни параметри на разединителите“ е записано „Движение на ножа – плъзгащо се на линията на двата полюса“. Кое от двете противоречащи си изисквания е валидно?

ОТГОВОР 3: Разединителите за 31,5 kV трябва да са с движение плъзгащо се в линията на двата полюса, както е дадено в Приложение № 3 на Техническото задание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ДАПРЕЕВ

