


Димитров, Стилиян Б.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 28 май 2019 12:25
To: Димитров, Стилиян Б.
Cc: Димитрова, Виолетка С.
Subject: FW: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие
Attachments: Информационен лист.docx; Срок за изпълнение.doc; KCC.xlsx

АЕЦ Ф-3096 / 28.05.2019г.

From: Ивайло Иванов [<mailto:atomstroy@abv.bg>]
Sent: Tuesday, May 28, 2019 12:18 PM
To: commercial
Subject: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие




"АТОМСТРОЙ" ООД

гр. Козлодуй, пощ. код 3321 площадка АЕЦ
тел.: 0973 / 7 42 60, 7 42 70; e-mail: atomstroy@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	"АТОМСТРОЙ" ООД
Седалище по регистрация:	Република България, гр. Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ
Точен адрес за кореспонденция	Площадка АЕЦ, гр. Козлодуй 3321, Република България
Лице за контакти	Ивайло Иванов – Управител
Телефонен номер	0973 / 7 42 60, 7 42 70
Факс номер	—
Електронен адрес	atomstroy@abv.bg
Интернет адрес	—
Правен статус	Дружество с ограничена отговорност (ООД) ЕИК 203608020
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	BG 203608020 България
ИН / ЕИК	203608020
Банкови реквизити	Банка: ОББ АД IBAN: BG 08 UBBS 8888 1000 9328 74 BIC: UBBS BG SF
Предмет на пазарни консултации	"Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй от колона 287 до колона 367"
Номер на поканата	№ 41117
Дата на изготвяне	27 май 2019 г.

До: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД



"АТОМСТРОЙ" ООД

гр. Козлодуй, пощ. код 3321 площадка АЕЦ
тел.: 0973 / 7 42 60, 7 42 70; e-mail: atomstroy@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок за изпълнение

относно провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за:
“Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй в участък от колона 287 до колона 367”


Долуподписаният Ивайло Георгиев Иванов с ЕГН ^{Заличено на} ~~основание~~ ^{чл. 2 от ЗЗП}, притежаващ лична карта № ^{Заличено на} ~~основание~~ издадена на 22.06.2011 г. от МВР, гр. Враца, адрес: гр. ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД}, представляващ “АТОМСТРОЙ” ООД в качеството си на Управител със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ, тел.: 0973 / 7-42-60, 7-42-70, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203608020 и ИН по ЗДДС № BG 203608020

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) при осигуряване на фронт за работа от страна на Възложителя е **30 (тридесет) календарни дни.**

Дата: 27.05.2019 г.

Декларатор: _____
/ Ивайло Иванов /



"АТОМСТРОЙ" ООД

гр. Козлодуй, пощ. код 3321 площадка АЕЦ
 тел.: 0973 / 7 42 60, 7 42 70; e-mail: atomstroy@abv.bg

Обект: "Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй от колона 287 ди колона 367"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Демонтаж на хидроизолационно покритие	м ²	3 976,00	2,60 лв	10 337,60 лв
2	Демонтаж на топлоизолация от минерална вата	м ²	472,00	1,85 лв	873,20 лв
3	Демонтаж на хидроизолационно покритие на опори	м ²	265,00	1,93 лв	511,45 лв
4	Почистване на метални повърхности и полагане на епоксиден грунд	м ²	472,00	12,98 лв	6 126,56 лв
5	Доставка и монтаж на топлоизолация от участъци по въздушен участък с минерална вата b=80, коефициент на топлопроводимост = 0,045W/mk, клас на горимост А1 (негорима)	м ²	472,00	17,90 лв	8 448,80 лв
6	Доставка и монтаж на обшивка (сегменти) от фазер по колена	м ²	247,00	42,33 лв	10 455,51 лв
7	Доставка и полагане на хидроизолационно покритие по опори (без фазер)	м ²	265,00	33,12 лв	8 776,80 лв
8	Доставка и полагане на усилваща ивица от слой течна хидроизолация и армиращ пласт ширина 25см. около снадките на фазера	м ²	655,00	33,99 лв	22 263,45 лв
9	Доставка и полагане на хидроизолационно покритие по топлопроводи (изомакс еласта) Първи пласт Лепилен слой - изомакс еласта Армиращ слой - нетъкан текстил (тнв) Пропиващ слой - изомакс еласта Втори пласт Лепилен слой - изомакс еласта Армиращ слой - нетъкан текстил (тнв) Пропиващ слой - изомакс еласта Изравнителен слой - изомакс еласта Доставка и монтаж на обшивка от фазер по тр-д ф 800 Доставка и полагане на грунд върху фазер - изомакс еласта Финишен цветен слой за допълнителна UV защита (сив цвят) - изомакс еласта сива	м ²	3 976,00	54,90 лв	218 282,40 лв
10	Извозване на демонтираните изолационни материали до 12 км.	м ³	64,00	63,20 лв	4 044,80 лв
11	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н до 10м.	м ³	19 424,00	6,50 лв	126 256,00 лв
				Общо:	416 376,57 лв
				Непредвидени 10%:	41 637,66 лв
				Стойност:	458 014,23 лв