

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 41237

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Ремонт на хале за специална транспортна техника и административната сграда на Цех ХОГ”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за “Ремонт на хале за специална транспортна техника и административната сграда на Цех ХОГ”

Предложенията следва да включват:

- единични и обща цена за всяка позиция от Количествено- стойностната сметка;
- информация за срока за изпълнение;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 07.06.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 12.06.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

В случай, че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, независимо от съблюдаването на изискванията на чл.44, ал.3 от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори“, Управление „Търговско“, тел. +359 973 7 3977, e-mail: VSDimitrova@ppr.bg.

Приложение:

1. Технически изисквания;
2. Количествено- стойностна сметка.

Директор „Правна и търговска дейност“:



Съгласували:

Заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Ремонт на хале за специална транспортна техника и административната сграда към него на Цех ХОГ, АЕЦ Козлодуй”.

За отстраняване на констатирани дефекти при технически оглед и подобряване експлоатационния вид на хале за специална транспортна техника и административната сграда към него, е необходимо да се извърши ремонт.

Необходимо е да се възстанови разрушена вароциментна мазилка и бучарда по фасадата и подмяна на компрометирани улуци, ламаринени обшивки по бордовете, метална и дървена дограма (врати и прозорци), подмяна на санитарен фаянс и луминисцентни тела.

Основните дейности, които трябва да бъдат извършени при ремонта са по Архитектурна, ВиК и Електрическа част.

Изпълнението на ремонтните работи включва: бояджийски и мазачески работи, направа на външна мазилка, възстановяване на фаянсова и теракотна настилка по подове след подмяната на дограми и врати, подмяна на метални и дървени дограми /врати и прозорци/, подмяна на улуци и ламаринени бордове за отвеждане на дъждовна вода, ремонт на тротоарна настилка и тухлена зидария, подмяна на луминисцентни тела и подмяна на санитарен фаянс и фасонни части в санитарни помещения.

Изготвено

Заличен на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Обект: " Хале за специална транспортна техника-
ХОГ - АЕЦ "Козлодуй""

Част: Архитектурна, ВиК, Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Видове СМР	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ					
▶ Административна част ◀					
1	Доставка и монтаж PVC прозорец(бял) с размери 90/135 см., отварям с две оси на отваряне, [24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм. и "К"- Uw: 1.4 W/m2K; Индекс на шумоизолация 48dB; Профил клас А, според европейска норма EN 12608:2003, с конструктивна ширина 76 мм.] С вътрешен и външен перваз с широчина 30 см., комарник и вътрешна алуминиева хоризонтална щора(бяла-със странично водене с "Г" метална планка).	бр.	3,00		
2	Демонтаж на дървена дограма с размери 90/135 см.	бр.	3,00		
3	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни метални решетки. (Включително изработка на 4 броя шишове от обикновена армировка с дебелина ф6,5 и дължина до 10 см., заварени за решетката и боядисани с черна блажна боя.)	бр.	3,00		
4	Демонтаж на дървена дограма с размери 85/85 см.	бр.	6,00		
5	Доставка и монтаж PVC прозорец(бял) с размери 85x85 см., с двоен стъклопакет, отварям с една ос на отваряне, [24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм. и "К"- Uw: 1.4 W/m2K; Индекс на шумоизолация 48dB; Профил клас А, според европейска норма EN 12608:2003, с конструктивна ширина 76 мм.] С вътрешен и външен перваз с широчина 30 см., комарник и вътрешна алуминиева хоризонтална щора(бяла-със странично водене с "Г" метална планка).	бр.	6,00		

6	Обръщане около прозорци включително боядисване /ширина ~ 15 см/.	м'	67,00		
7	Демонтаж на стъкла до 4 мм без запазване на стъклото.	м2	12,00		
8	Демонтаж на метална дограма с размери 230/250 см, с две отваряеми крила. 2 броя. Включително премахване на теракотна настилка около дограмата.	м2	12,00		
9	Възстановяване на теракотна настилка при ремонти.	м2	6,00		
10	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с две отваряеми крила с размери 230/250 см. -Виж приложение номер 1. Едното крило да е със заключващ механизъм с летящ кемфер(стормета). Отваряемото крило да е с автомат. Характеристика на профила: [24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм.]Въздухопроницаемост - Клас 4; Водонепропускливост - Клас E1200; Устойчивост на вятър - Клас C5; Топлопреминаване $U_f=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$; Шумоизолация $R_w=44\text{dB}$	бр.	2,00		
11	Обръщане около дограма включително боядисване /ширина ~ 15 см/.	м'	30,00		
12	Демонтаж на метална дограма с една отваряема врата в средата с размери 270/250. Включително премахване на теракотна настилка около дограмата.	м2	7,00		
13	Доставка и монтаж на PVC дограма с една отваряема врата в средата с широчина 80 см и височина 210 см. Размери 270/250. На вратата да се предвиди автомат. PVC дограма 5 камерна, широчина на профила 70 мм.[24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм. и "К"- $U_w: 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$]	бр.	1,00		

14	Доставка и монтаж на PVC прозорец отваряем с размери 90/135 см. С една ос на отваряне [24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм. и "К"- Uw: 1.4 W/m ² K; Индекс на шумоизолация 48dB; Профил клас А, според европейска норма EN 12608:2003, с конструктивна ширина 76 мм.] Включително външен перваз с широчина 25 см. вътрешна алуминиева хоризонтална щора(бяла-със странично водене с "Г" метална планка).	бр.	7,00		
15	Демонтаж на дървена дограма с размери 90/135 см.	бр.	7,00		
16	Демонтаж на дървена дограма с размери 85/85 см.	бр.	5,00		
17	Доставка и монтаж на PVC прозорец отваряем с размери 85/85 см. Профил 5 камерен, [24 мм. стъклопакет с две стъкла по 4мм. и "К"- Uw: 1.4 W/m ² K; Индекс на шумоизолация 48dB; Профил клас А, според европейска норма EN 12608:2003, с конструктивна ширина 76 мм.] Включително външен перваз с широчина 25 см. Комарник. Вътрешна алуминиева хоризонтална щора(бяла-със странично водене с "Г" метална планка).	бр.	5,00		
18	Защита /покриване/ на оборудване с найлон, преди боядисване.	м2	10,00		
19	Двукратно боядисване с латекс при ремонти.	м2	45,00		
◊ Баня и тоалетна ◊					
17	Демонтаж на душ с батерия	бр.	2,00		
18	Демонтаж на писуар и тоалетна чиния.	бр.	2,00		
19	Доставка и монтаж на душ + батерия с метални вложки и метални кръстообразни кранчета.	бр.	2,00		
20	Доставка и монтаж на писуар, включително фасонни части.	бр.	1,00		
21	Доставка и монтаж на тоалетна чиния с моноблок, включително фасонни части.	бр.	1,00		
22	Демонтаж на дървена врата	бр.	2,00		

23	Доставка и монтаж на алуминиева врата без праг с размери 70/210 см.	бр.	2,00		
24	Възстановяване на фаянсови плочки след монтаж на алуминиева врата/двустранно/, включително боядисване около врата.	м'	10,00		
25	Превоз на строителни отпадъци до депо на 12.5 км.	м3	3,00		
26	Ръчно натоварване на строителни отпадъци на самосвал.	м3	3,00		
► Ремонтно хале ◀					
27	Сваляне/очукване/ на стара външна пръскана мазилка по фасада/височина до 250 см./ Включително събиране на отпадъците.	м2	75,00		
28	Доставка и монтаж на ръбохранители за фасада с дължина 300 см. при ремонти.	бр.	26,00		
29	Направа на нова външна пръскана мазилка с цим. разтвор по стени /височина до 250 см./ При ремонти.	м2	75,00		
30	Боядисване двукратно с фасаген	м2	75,00		
31	Премахване на цокъл /с височина 45 см./ по фасада. Цокъл от мозайка. Включително събиране на отпадъците.	м2	25,00		
32	Възстановяване равнината на стената, за осигуряване на основа за полагане на цокъл от минерална мазилка. С външна гладна вароциментова мазилка.	м2	25,00		
33	Грундиране на стена преди полагане на минерална мазилка.	м2	25,00		
34	Направа на цокъл от минерална двуслойна гладка мазилка при ремонти.	м2	25,00		
35	Демонтаж на ламаринена пола /ширина 45 см/.	м'	14,00		
36	Намаляване /машинно/ височината на предната част на тухлена стена - ръчно с 5 см. За осигуряване на наклон за монтаж на ламаринена пола.	м'	14,00		

37	Възстановяване равнината на ръба /хоризонтално/ с фасадни ръбохранители и възстановяване на външната пръскана вароциментова мазилка. Ивица с височина до 15 см. по челото на фасада, включително боядисване с фазаген.	м'	14,00		
38	Доставка и монтаж на хоризонтална поцинкована ламаринена пола /борд/ за отвеждане на дъждовна вода /ширина 45 см./ . Закрепване за съществуваща метална дограма/вертикално/ и тухлена стена /хоризонтално/.	м'	14,00		
39	Демонтаж на съществуващ улук. Включително прилежащата към него ламарина за наклон /монтирана с попитове, ръчно премахване на нитове с дрелка. Нитове на линеен метър 6 броя./ <u>Виж снимка 2.</u>	м'	50,00		
40	Доставка на нова пола от поцинкована ламарина за наклон с широчина до 30 см, захваната за ЛТ ламарина с неръждаеми самонарезни винтове за външен монтаж /глава с гумена вложка/. <u>Виж снимка 1.</u>	м'	50,00		
41	Доставка и монтаж на метален улук. 38 см, разгъвка с минимално съдържание на метал 275гр./м2. Допълнителни самофиксиращи се скоби за монтаж на улуги в зона с голям снеговалеж, защитени по същия начин, като улуга. Улугите да са от Алуцинкова сплав или от метална система с дебелина 0,6 мм. на ламарината със следните защитни слоеве: - Стомана; - Поцинкован слой; - Пасивиран слой; - Грунд и финално двустранно полимерно покритие. С минимална 25 годишна гаранция на цялата системата.	м'	50,00		
42	Боядисване/включително с грундиране/ на ламарина с алкидна боя двукратно /или готова смес за защита на метални повърхности - 3в1/. При ремонти.	м2	20,00		
43	Прехване и възстановяване /със старите плочки/ на тротоарна настилка от циментови плочи 30/30 на пясъчна основа. Включително фугиране с цим. разтвор.	м2	50,00		

► Покрив ◀					
44	Почистване на стоманени повърхности на LT ламарина-машинно и еднократно грундиране с антикорозионен грунд.	м2	20,00		
45	Двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени повърхности LT ламарина.	м2	20,00		
Част Електрическа					
	Демонтаж на луминисцентно тяло на таван.	бр.	1,00		
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло на таван.	бр.	1,00		
Да се предвидят 10% непредвидени разходи.					

Приложение номер 1





