

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор No 488000012/14.06.2018 г. на тема:

“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане – участък по ул.”Васил Левски”

Днес, 09.07..... 2019 г., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Михов – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106530686, представлявано от Николай Петков – Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 488000012 от 14.06.2018 г., от друга страна, на основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Допълва се раздел 1 от договора, като се въвежда нова т.1.3 със следната редакция:

1.3. **”ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителен обем дейности, възникнали в следствие на интензивни и продължителни проливни дъждове, установени с Акт (Обр.13) за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила - Приложение 1 към настоящото Допълнително споразумение.”

2. Пределната стойност на допълнително възложените дейности е в размер на 101 000,00 лв.(сто и една хиляди лева) без ДДС.

3. Остойносттаването на действително извършените допълнителни строително-монтажни работи ще бъде извършвано на база основни показатели за ценообразуване, съгласно Приложение 6 - Ценово предложение, неразделна част от договор No 488000012/14.06.2018 г.

4. Заплащането на допълнително извършените дейности ще се осъществява по реда на т.2.4 от договора.

5. Срокът за изпълнение на допълнителния обем строително монтажни работи е 30 календарни дни от даването на фронт за работа.

6. Всички останали условия по договор No 488000012/14.06.2019 г., непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

7. Приложение 1 – Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима сила е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

8. Настоящото Допълнително споразумение No 1 влиза в сила от датата на двустранното му подписване и става неразделна част от договор No 488000012/14.06.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Атоменергоремонт“ АД
гр. Козлодуй,
Площадка АЕЦ
Тел./факс: 0973/80018; 0973/80736
ИН:106530686
ИН по ЗДДС: BG 106530686

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321, гр. Козлодуй
България
Факс:0973/76027
ИН: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

Строеж: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане – участък по ул. „Васил Левски“

Местонахождение: гр.Козлодуй, ул. „Васил Левски“

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Консултант (строителен надзор): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Строител: „Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй

Проектант: "Енерзейшн" ООД, гр. София

АКТ

за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други

Днес, 25.06.2019 г., подписаните представители на:

1. инж. Маргарит Димитров Маринов – технически ръководител, "Атоменергоремонт" АД
(строителя)

2. инж.Пламен Христов Костов – част "Конструктивна", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
(технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето,
упражняващо строителен надзор)

3. инж. Боян Бойчев Димитров – Р-л сектор "Ремонт", цех ТС, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД,
отговорно лице по договора

(възложителя)

във връзка с появила се няколкократно към 20.06.2019, 23.06.2019 и 24.06.2019 г. непреодолима сила: силен проливен дъжд и вятър

(описва се непреодолимата сила)

съставихме този акт, с който установихме, че са нанесени следните щети: В участък от точка Т1 (кръстовище на ул.В.Левски и ул.М.Палаузов) до над точка Т4 е изрязана съществуващата бетонова настилка по трасето и е изпълнен изкопът за провода. В т.Т1 е демонтирана част от стоманобетоновите корита на съществуващия магистрален топлопровод за изпълнение на връзката с новия и стоманобетонена камера. Трасето в този участък е с голям наклон към т. Т1 и дължина около 60 м.

В следствие на силни проливни дъждове в периода 20 – 24 юни се получават сериозни разрушения в този участък на изкопа и на съществуващата улица. От течащата вода се е получило удълбочаване на изкопа с 1.0 ÷ 1.50 м, обрушване на откосите, подкопаване на уличната бетонова настилка по ул. В. Левски и по ул. М. Палаузов, както и пропадане на част от бетоновата настилка в изкопа. Получените разрушения в участъка възпрепятстват преминаването на строителна техника за възстановяване на изкопа по първоначалния проект. обрушени откоси на изкоп, подкопана бетонова настилка от водата и паднали големи късове бетонови блокове в изкопа, от което следва да бъдат изпълнени следните СМР:

1. На изпълнените конструкции, изкопи и СМР

№ по ред	Конструкции и СМР	Мярка	Количество	Забележка
1	Разбиване на бетонови късове с багер-чук, обрушени от наводняването от т.Т1 до т.Т4	м ³	56	
2	Натоварване и извозване на разбитата бетонова маса и др. стр. отпадъци на транспорт	м ³	56	
3	Обратен насип от трошен камък	м ³	280	
4	Възстановяване на пътна бетонова настилка	м ³	56	
5	Изкоп, товарене и извозване на земни маси	м ³	20	
6	Изкоп на ново паропроводно трасе и извозване	м ³	130	

2. На строителните материали, инвентар и съоръжения

№ по ред	Наименование на материалите, инвентара и съоръженията	Мярка	Количество	Забележка
1	Укрепване на изкоп	кв.м	340	

Въз основа на горните констатации и състоянието на строежа – съществуващата бетоновата настилка в този участък е невъзстановима, Проектантът по част СК на строежа със заповед от 24.06.2019 г. в Заповедната книга е предписал обратно засипване с трошен камък на получения изкоп, което да възпрепятства извличането от водата на земни маси и да спре по-нататъшното обрушване на откосите.

След което изкопът и съответно топлопроводът ще се изпълни наново с поетапно укрепване.

(дава се описание на състоянието на строежа с оглед неговата безопасност и недопускане на авария)

Предписваме: Изпълнение на горните видове СМР с оглед възстановяване на щетите и продължаване на строителството от 26.06.2019 г.

(необходими мерки, проекти, експертизи и други с оглед възстановяване на щетите и продължаване на)
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД