

SH10B01-DTR-ENPR-2069		КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО					
		Обект: АЕЦ Козлодуй Подобект: Блок 5. Машинна зала Част: МТ					
		РП "Проектиране на нов разширителен бак на ТГ-9 и ТГ-10"					
		Разширител НН 5SH10B01 от стомана 1.4541 Ø1820x10 в МЗ бл.5					
No	Норма	Наименование	Мярка	Количество			Коеф. Време
1		Доставка на лист 1 1.4541 10x5686x1620	m <sup>2</sup>	9.21	0	0	1.12
2		Доставка на лист 1 1.4541 10x5686x2340	m <sup>2</sup>	13.31	0	0	1.12
3		Доставка на дъно елиптично 1.4541 DN1800 H510	pcs	2	0	0	1.12
4		Доставка на тръби 1.4541 Ø720x8	m	0.1	0	0	1.12
5		Доставка на тръби 1.4541 Ø610x10	m	0.5	0	0	1.12
6		Доставка на тръби 1.4541 Ø426x14	m	0.6	0	0	1.12
7		Доставка на тръби 1.4541 Ø325x12	m	1	0	0	1.12
8		Доставка на тръби 1.4541 Ø219x11	m	0.65	0	0	1.12
9		Доставка на тръби 1.4541 Ø159x8	m	0.5	0	0	1.12
10		Доставка на тръби 1.4541 Ø108x5	m	1.8	0	0	1.12
11		Доставка на тръби 1.4541 Ø89x5	m	1.35	0	0	1.12
12		Доставка на фланци 1.4541 DN600	pcs	1	0	0	1.12
13		Доставка на фланци 1.4541 DN300	pcs	2	0	0	1.12
14		Доставка на фасонни датайли 1.4541	pcs	4	0	0	1.12
15		Доставка на профили и листове за отражатели и стойки	t	0.12	0	0	1.12
16		Доставка на листове за опори	t	0.50	0	0	1.12
No	Норма	Наименование	Мярка	Количество	норма-вр.	норма-общ	Коеф. Време
17	ТНС-18-01-02-02-0053	Изработване на конструкции от листови стомани цилиндър	t	1.80	133.06	239.508	1.14
18	ТНС-18-01-02-02-0051	Изработване на конструкции от листови стомани дъна	t	0.68	239.41	162.7988	1.14
19	ТНС-18-01-02-01-0039	Изработване на конструкции от листови стомани отражатели	t	0.15	67.52	10.128	1.14
20	ТНС-18-01-02-01-0042	Изработване на конструкции от листови стомани лапи	t	0.36	51.8	18.389	1.14
21	ТНС-15-01-11-04-0058	Направа на шуцер 720/10	pcs	1	5.01	5.01	1.14
22	ТНС-15-01-11-04-0057	Направа на шуцер 630/10	pcs	2	4.35	8.7	1.14
23	ТНС-15-01-11-04-0055	Направа на шуцер 426/7	pcs	1	2.78	2.78	1.14
24	ТНС-15-01-11-04-0053	Направа на шуцер 325/7	pcs	2	1.9	3.8	1.14
25	ТНС-15-01-11-04-0051	Направа на шуцер 219/6	pcs	1	1.15	1.15	1.14
26	ТНС-15-01-11-04-0050	Направа на шуцер 159/5	pcs	1	0.76	0.76	1.14
27	ТНС-15-01-11-04-0048	Направа на шуцер 108/4	pcs	4	0.44	1.76	1.14
28	ТНС-15-01-11-04-0047	Направа на шуцер 89/4	pcs	3	0.38	1.14	1.14
29	ТНС-12-06-02-03-0621	Заваряване на съединения на листове 10 мм	m	21.2	0.68	14.416	1.14
30	ТНС-12-03-01-02-0489	Заваряване на съединения на шуцер 720/10	pcs	1	4.23	4.23	1.14
31	ТНС-12-03-01-02-0489	Заваряване на съединения на шуцер 630/10	pcs	2	4.23	8.46	1.14
32	ТНС-12-03-01-02-0487	Заваряване на съединения на шуцер 426/7	pcs	1	3.04	3.04	1.14
33	ТНС-12-03-01-02-0482	Заваряване на съединения на шуцер 325/7	pcs	2	1.39	2.78	1.14

34	THC-12-03-01-02-0476	Заваряване на съединения на щуцер 219/6	pcs	1	0.95	0.95	1.14
35	THC-12-03-01-02-0472	Заваряване на съединения на щуцер 159/5	pcs	1	0.76	0.76	1.14
36	THC-12-03-01-02-0469	Заваряване на съединения на щуцер 108/4	pcs	4	0.73	2.92	1.14
37	THC-12-03-01-02-0486	Заваряване на съединения на щуцер 89/4	pcs	3	0.5	1.5	1.14
38		Контрол на заваръчни шевове РГК	m	21.2	43.12	914.144	1

Демонтажни дейности за подмяна на Разширител НН 5SH10B01 в МЗ бл.5

No	Норма	Наименование	Мярка	Количество	норма-вр.	норма-общ	Коеф. Време
39	THC-03-01-15-02-0488	Монтаж на тръбно скеле с височина до 6 m	m <sup>3</sup>	200	0.06	12	1.14
40	THC-18-02-04-01-0118	Демонтаж на междуклонни връзки	t	4.00	27.035	108.14	1.14
41	THC-18-02-06-02-0151	Демонтаж на площадка рифелова ламарина	m <sup>2</sup>	27.00	0.87	23.49	1.14
42	THC-18-02-04-02-0123	Монтаж на подкранова греда	t	2.00	4.315	8.63	1.14
43		Монтаж на ел.телфер 5 т.	t	0.50	10	5	1.14
44	УСН-8470932000	Демонтаж на резервоар с тегло до 5 т и обем до 20 м3	pcs	1	10.68	10.68	1.14
45	THC-15-01-12-03-0312	Демонтаж на Хидрозатвор DN700-DN500	m	5	4	20	1.14
46	THC-15-01-12-03-0307	Демонтаж на тръбопровод DN500	m	17.7	1.88	33.276	1.14

Монтажни дейности в МЗ бл.5

Тръбопровод от стомана P265 Ø610x10 в МЗ бл.5 (PN6 T=250°C)

No	Норма	Наименование	Мярка	Количество			Коеф. Време
47		Доставка на тръби P265 Ø610x10	m	10.4	0	0	1.12
48		Доставка на колена P265 Ø610x10	pcs	6	0	0	1.12
49		Доставка на други фасонни датайли P265	pcs	4	0	0	1.12
50		Доставка на опори за тръби P265 DN600	pcs	3	0	0	1.12
51		Доставка на профили за греди и стойки	t	0.09	0	0	1.12

No	Норма	Наименование	Мярка	Количество	норма-вр.	норма-общ	Коеф. Време
52	THC-18-01-01-01-0004	Изработване на конструкции от профили	t	0.09	54.07	4.77505688	1.14
53	THC-18-01-02-01-0039	Изработване на конструкции от листови стомани	t	0.09	67.52	5.96286	1.14
54	УСН-8119083000	Епоксидно лаково покритие върху стоманена повърхност	m <sup>2</sup>	2.1	1.26	2.646	1.14
55	УСН-8119083100	Епоксидно лаково покритие втори пласт	m <sup>2</sup>	2.1	0.11	0.231	1.14
56	THC-15-03-10-01-1581	Подготовка на съединения от P265 DN600	pcs	18	6.24	112.32	1.14
57	THC-15-03-30-01-2129	Монтаж на тръбопровод DN600	m	10.4	4.25	44.2	1.14
58	THC-18-02-11-02-0184	Монтаж на опори	t	0.09	42.74	3.77447625	1.14
59	THC-12-02-01-01-0116	Заваряване на съединения на тръба P265 DN600	pcs	18	2.23	40.14	1.14
60	THC-15-01-21-19-0778	Зачистване на заваръчни шевове на тръба DN600	pcs	1.8	2.85	5.13	1.14
61		Контрол на заваръчни шевове на тръба DN600 - 10%УЗК	pcs	2	72	144	1
62	THC-15-01-12-05-0371	Изпитване на монтиран тръбопровод DN600	m	18	0.2496	4.4928	1.14

Монтажни дейности на Разширител НН 5SH10B01 в МЗ бл.5

No	Норма	Наименование	Мярка	Количество	норма-вр.	норма-общ	Коеф. Време
----	-------	--------------	-------	------------	-----------	-----------	-------------

63	THC-15-01-12-03-0317	Монтаж на Хидрозатвор DN800-DN600	m	5	8	40	1.14
64	THC-18-02-06-02-0151	Монтаж на площадка рифелова ламарина	m <sup>2</sup>	27.00	1.74	46.98	1.14
65	УСН-8470931000	Монтаж на резервоар с тегло до 5 т и обем до 20 м3	pcs	1	35.53	35.53	1.14
66	THC-18-02-04-01-0118	Монтаж на междуколонни връзки	t	4.00	54.07	216.28	1.14
67	THC-18-02-04-02-0123	Демонтаж на подкранова греда	t	2.00	8.63	17.26	1.14
68	THC-03-01-15-02-0488	Демонтаж на тръбно скеле с височина до 6 m	m <sup>3</sup>	200	0.04	8	1.14