




„СТЕНЛИ 03“ ЕООД



3600, гр. Лом, ул. Панайот Волов № 10
Тел./факс (0971) 6 66 81, GSM (0899) 103 888,
e-mail: office@stenli-bg.com

ЕИК 111553117, ИН по ЗДДС BG111553117

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

Изм.№ 658 / 28.10.2021

До Управление „Търговско“
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
e-mail: commercial@npp.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По покана за Пазарна консултация № 47893 с предмет: „Ремонт на санитарни възли и технологични помещения в ЕП-2“

Уважаеми, Дами и Господа,

„СТЕНЛИ 03“ ЕООД има интерес към отправената покана за представяне на индикативни предложения по горепосочената консултация.

Нашето индикативно предложение е на стойност **454 499,78 лв. без ДДС** /четиристотин петдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 78 ст./
Цените по видовете дейности са видни от приложените Количествено- стойностна сметка /КСС/ и Списък на обектите.

Всички цени са индикативни и не са обвързващи.

„СТЕНЛИ 03“ ЕООД си запазва правото на промени при евентуална своя оферта по бъдеща процедура.

Срок на изпълнение- 180 календарни дни след възлагане.

Координати за кореспонденция:

Гр.Лом, ул."Панайот Волов" №10

Тел./факс 0971/66681, e-mail: office@stenli-bg.com

Представяващ/лице за контакт: инж.Стефан Костов

БУЛСТАТ 111553117, идент.№ по ЗДДС BG111553117


Приложения:

1. Количествено- стойностна сметка
2. Списък на обектите

Digitally signed by Stefan
Tasev Kostov
Date: 2021.10.28 16:30:19
EEST



„СТЕНЛИ 03“ ЕООД



3600, гр. Лом, ул. Панайот Волов № 10
Тел./факс (0971) 6 66 81, GSM (0899) 103 888,
e-mail: office@stenli-bg.com

ЕИК 111553117, ИН по ЗДДС BG111553117

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПИСЪК

на обектите:


Относно: " Ремонт на санитарни възли и технологични помещения в ЕП-2 "

№	Обект	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
1	Реакторно отделение(РО) - надзиравана зона, 5 бок-санитарни възли	132522,52
2	Реакторно отделение(РО) - надзиравана зона, 6 бок-санитарни възли	149305,02
3	Спецкорпус 3 (Ск -3)	51819,9
4	Машинна зала, 5 блок (МЗ -5) - санитарни възли	79534,18
	Всичко:	413181,62
	10% върху стойността за непредвидени разходи	41318,162
	ОБЩО :	454499,78

Digitally signed by Stefan Tasev
Kostov
Date: 2021.10.28 16:30:46 EEST



„СТЕНЛИ 03“ ЕООД



3600, гр. Лом, ул. Панайот Волов № 10
Тел./факс (0971) 6 66 81, GSM (0899) 103 888,
e-mail: office@stenli-bg.com

ЕИК 111553117, ИН по ЗДДС BG111553117

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ремонт на санитарни възли и технологични помещения в ЕП-2

№ по ред	Наименование на дейностите , необходими за изпълнение	Марка	Количество	ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
	1. Реакторно отделение (РО) - надзиравана зона, 5 блок - санитарни възли				
	Ремонт на санитарни възли и помещения за технологични комуникации от кота 0,00 до кота 41,40 на първа стълбищна клетка на РО-5. Подмяна на тръбопроводи от фекална канализация от шахта №454 до кота 41,40 на първа стълбищна клетка на РО5.				
1	Демонтаж на фаянсови мивки среден формат	бр	9	18,88	169,92
2	Демонтаж на тоалетно клекало	бр	9	41,36	372,24
3	Демонтаж на фаянсва облицовка по стени/ вкл. компрометирана мазилка	м2	270	39,20	10584,00
4	Демонтаж на настилка от теракотни плочи/ вкл. компрометирана замазка	м2	65	44,59	2898,35
5	Разбиване с къртач на бетонова настилка	м3	3	127,73	383,19
6	Демонтаж на алуминиева врата 70/190 см	бр	10	26,98	269,80
7	Демонтаж на алуминиева врата 90/200 см	бр	9	26,98	242,82
8	Демонтаж на метална врата 80/200 см	бр	9	120,04	1080,36
9	Демонтаж на съществуващ водопровод от поц. тръби 1/2"	м	81	11,29	914,49
10	Демонтаж на канализация от PVC тръби ф50	м	17	2,92	49,64
11	Демонтаж на метален подов сифон ф50	бр	9	6,84	61,56
12	Демонтаж на съществуващ тръбопровод от вътрешна отоплителна инсталация, метални тръби ф26,7 мм и 10 бр тръбни отоплителни тела	кг	220	3,34	734,80
13	Демонтаж на съществуващ окачен таван тип " Армстронг"	м2	65	12,06	783,90
14	Демонтаж със запазване и последващ монтаж на съществуващи вентилационни решетки/ вградени в окачен таван тип " Армстронг", вкл. почистване/.	бр	9	11,69	105,21

15	Демонтаж на фекална канализация от чугунени тръби ф100 от кота +41,40 до кота -4,20.	м	51	32,44	1654,44
16	Направа вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода /скрит монтаж/	м	85	8,81	748,85
17	Доставка и монтаж на канела 1/2" никелирана, с удължител 5 см	бр	18	39,40	709,20
18	Доставка и монтаж СК 1/2", водопроводен, полипропилен, сферичен	бр	9	22,44	201,96
19	Доставка и монтаж на кран спирателен месингов, 1/2", сферичен, "мини", мъжко/женско	бр	9	20,67	186,03
20	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф50	м	16	32,68	522,88
21	Доставка и монтаж на рогов сифон, ф50 с клапа против миризми	бр	8	33,06	264,48
22	Доставка и монтаж на прав сифон с долно отвеждане, ф50 с клапа против миризми	бр	2	28,53	57,06
23	Доставка и полагане безшевна хидроизолация тип "Кьостер" BD50 или еквивалентно, мазана, по подове на санитарни възли вкл. грундиране, с прилежащи ъгли и изолационна лента за връзка под- стена	м2	90	42,06	3785,40
24	Направа на изравнителна циментова замазка по подове с деб. до 5 см	м2	71	29,61	2102,31
25	Полагане на варо-циментова мазилка по стени/хастар/	м2	260	17,37	4516,20
26	Грундиране по стени с грунд "Бетонконтакт" или еквивалентно	м2	135	9,84	1328,40
27	Направа на фаянсова облицовка по стени с плочи 20/30 см, включително PVC ръбове	м2	280	61,00	17080,00
28	Направа на настилка от теракотни плочи 20/20 см	м2	70	60,19	4213,30
29	Доставка и монтаж на отоплително тяло за баня ,тип "лира", алуминиево, 0,5KW в комплект с ръчен обезвъздушител, тапа и необходимите присъединителни фитинги.	бр	9	533,91	4805,19
30	Доставка и монтаж на тръба , Ст20, безшевна, ф21,3 x 2,8 мм	м	63	11,96	753,48
31	Изработка и монтаж укрепваща метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла до 25 кг.	кг	250	6,97	1742,50
32	Направа на окачен таван тип " Армстронг" или еквивалентен с влагоустойчиви пана 60x60/минераловатни с PVC фолио/	м2	70	61,26	4288,20
33	Латексово боядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения	м2	201	18,12	3642,12
34	Боядисване с алкидна боя по метални повърхности	м2	90	10,47	942,30
35	Почистване , грундиране и боядисване с алкидна боя по метални повърхности	м2	11	27,27	299,97
36	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/190 см, мярка от място, без термомост, плътна, вкл. с каса и секретна, сервизна брава.	бр	10	963,90	9639,00
37	Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/200 см, мярка от място, без термомост, плътни, вкл. с каса и секретна брава.	бр	9	1020,60	9185,40
38	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200 см, мярка от място, без термомост, плътни, вкл. с каса, секретна брава и монтирани алуминиеви жалузийни решетки за вентилация 150/300 мм в долната част.	бр	9	1077,30	9695,70

39	Доставка и монтаж на умивалник, фаянсов, среден формат 55 см, комплект със сифон	бр	9	243,99	2195,91
40	Доставка и монтаж на тоалетно седало/моноблок/ със задно оттичане, странично захранване на казанчето, двоен бутон за половин и цялостно изпразване, тоалетна седалка с антибактериално покритие, меки връзки за подвързване.	бр	9	396,30	3566,70
41	Уплътняване между тръбни проходки и тръбопроводи със среден диаметър ф 110 със строителна пяна и влагоустойчив уплътнителен материал	бр	45	56,16	2527,20
42	Доставка и монтаж на огледало 30/50 см	бр	9	44,26	398,34
43	Доставка и монтаж на диспенсер за течен сапун	бр	9	64,08	576,72
44	Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна, метални с хром-никелово покритие, комплект - кошче, държач за тоалетна хартия, четка	бр	9	249,26	2243,34
45	Доставка и монтаж на сешоар за ръце, електрически	бр	9	326,59	2939,31
46	Ръчно пренасяне на метални отпадъци до 110 м, вкл. натоварване и извозване на 12,5 км до склад за метални отпадъци на Възложителя	кг	400	0,80	320,00
47	Насипване в чували, ръчен пренос на строителни отпадъци на 110 м хоризонтално разстояние, вкл. натоварване, извозване и предаване за третиране(на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, мазилка, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са за сметка на Изпълнителя.	т	28	49,91	1397,48
48	Машинно рязане тротоарна ,асфалтова и бетонова настилка	м	14	6,49	90,86
49	Къртене с хидравличен чук на бетонова настилка.	м3	3,5	82,19	287,67
50	Изкопаване и товарене на земна почва с багер	м3	11	33,91	373,01
51	Направа на ръчен изкоп	м3	4	58,27	233,08
52	Укрепване на изкоп с дълбочина до 4 м	м2	23	21,46	493,58
53	Извозване на земна почва на 15 км	м3	16	17,01	272,16
54	Демонтаж със запазване на бетонови капаци 100/60 см	бр	7	162,00	1134,00
55	Демонтаж на PVC тръби ф 110 за фекална канализация	м	11	6,51	71,61
56	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 110 с дебелина 3,2 мм, укрепени със скоби	м	70	39,20	2744,00
57	Монтаж и подмазване на бетонови капаци 100/60 см	бр	7	172,80	1209,60
58	Направа на обратен насип от баластра с уплътняване през 20 см	м3	14	35,71	499,94
59	Направа на бетонова настилка от бетон клас B20	м3	2,5	221,11	552,78
	Ел.				
60	Демонтаж на осветително тяло без запазване за по-нататъшна употреба	бр	27	18,99	512,73
61	Демонтаж на ключ за осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	18	2,87	51,66
62	Демонтаж на контакт монофазен без запазване за по-нататъшна употреба	бр	9	2,87	25,83
63	Доставка и монтаж на единичен контакт 230V/16A за скрит монтаж	бр	9	13,64	122,76
64	Доставка и монтаж ключ осветление единичен 220V/10A за скрит монтаж	бр	9	18,49	166,41

65	Доставка и монтаж ключ осветление двоен 220V/10A за скрит монтаж	бр	9	19,19	172,71
66	Доставка и монтаж на осветително тяло LED, изработено от самозагасяв. поликарбонат, с приблизителни размери: ширина 165 мм, дължина: 660 мм, височина: 105 мм, степен на защита мин.IP54, светлоразс. поликарбон, фасунги G13/T8, комплект с 2 бр.LED лампи с мощност 8W±5W, L тръба≈600 мм, светлинен поток мин.1050 lm, цвeтова температура не по- малко от 6000K, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по- малко от 200 000, едностранно захранени, схема на включване директно към 220÷240V, 50÷60Hz, време за стартиране не повече от 0,5s, енергиен клас не по- нисък от A++	бр	9	139,14	1252,26
67	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 2x8W±5, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 2x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 300/600 мм, цвeтова температура не по- ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по- малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	12	114,31	1371,72
68	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 4x8W±5W, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 4x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 600/600 мм, цвeтова температура не по- ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по- малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	9	151,05	1359,45
69	Доставка и монтаж на LED лампа с мощност, 8W±5W, заменяща флуоресцентна лампа 18W с електромагнитно запалване /дросел-стартер/, тип T8, фасунга G13, Lтръб.≈600 мм, светлинен поток мин.1050 lm , цвeтова температура не по- ниска от 6000K, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по- малко от 200 000, едностранно захранени, схема на включване директно към 220÷240V, 50÷60Hz, време за стартиране не повече от 0,5s, енергиен клас не по- нисък от A++	бр	14	74,39	1041,46
70	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 2x1,5 мм2	м	60	8,78	526,80
71	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 3x2,5 мм2	м	80	9,71	776,80
	Общо:				132522,52
	2. Реакторно отделение (РО) - надзиравана зона, 6 блок - санитарни възли				

	Ремонт на санитарни възли и помещения за технологични комуникации от кота 0,00 до кота 41,40 на първа стълбищна клетка на РО-6. Подмяна на тръбопроводи от фекална канализация от шахта №699 до кота 41,40 на първа стълбищна клетка на РО6.				
1	Демонтаж на фаянсови мивки среден формат	бр	9	18,88	169,92
2	Демонтаж на тоалетно клекало	бр	9	41,36	372,24
3	Демонтаж на фаянсова облицовка по стени/ вкл. компрометирана мазилка	м2	270	39,20	10584,00
4	Демонтаж на настилка от теракотни плочи/ вкл. компрометирана замазка	м2	65	44,59	2898,35
5	Разбиване с къртач на бетонова настилка	м3	3	127,73	383,19
6	Демонтаж на алуминиева врата 70/190 см	бр	10	26,98	269,80
7	Демонтаж на алуминиева врата 90/200 см	бр	9	26,98	242,82
8	Демонтаж на метална врата 80/200 см	бр	9	120,04	1080,36
9	Демонтаж на съществуващ водопровод от поц. тръби 1/2"	м	81	11,29	914,49
10	Демонтаж на канализация от PVC тръби ф50	м	17	2,92	49,64
11	Демонтаж на метален подов сифон ф50	бр	9	6,84	61,56
12	Демонтаж на съществуващ тръбопровод от вътрешна отоплителна инсталация, метални тръби ф26,7 мм и 10 бр тръбни отоплителни тела	кг	220	3,34	734,80
13	Демонтаж на съществуващ окачен таван тип " Армстронг"	м2	65	12,06	783,90
14	Демонтаж със запазване и последващ монтаж на съществуващи вентилационни решетки/ вградени в окачен таван тип" Армстронг", вкл. почистване/.	бр	9	11,69	105,21
15	Демонтаж на фекална канализация от чугунени тръби ф100 от кота +41,40 до кота -4,20.	м	51	32,44	1654,44
16	Направа вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода /скрит монтаж/	м	85	8,81	748,85
17	Доставка и монтаж на канела 1/2" никелирана, с удължител 5 см	бр	18	39,40	709,20
18	Доставка и монтаж СК 1/2", водопроводен, полипропилен, сферичен	бр	9	22,44	201,96
19	Доставка и монтаж на кран спирателен месингов, 1/2", сферичен, "мини", мъжко/женско	бр	9	20,67	186,03
20	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф50	м	16	32,68	522,88
21	Доставка и монтаж на рогов сифон, ф50 с клапа против миризми	бр	8	33,06	264,48
22	Доставка и монтаж на прав сифон с долно отвеждане, ф50 с клапа против миризми	бр	2	28,53	57,06
23	Доставка и полагане безшевна хидроизолация тип" Кьостер" BD50 или еквивалентно, мазана, по подове на санитарни възли вкл. грундиране, с прилежащи ъгли и изолационна лента за връзка под- стена	м2	90	42,06	3785,40
24	Направа на изравнителна циментова замазка по подове с деб. до 5 см	м2	71	29,61	2102,31
25	Полагане на варо-циментова мазилка по стени/хастар/	м2	260	17,37	4516,20
26	Грундиране по стени с грунд" Бетонконтакт" или еквивалентно	м2	135	9,84	1328,40

27	Направа на фаянсова облицовка по стени с плочи 20/30 см, включително PVC ръбове	м2	280	61,00	17080,00
28	Направа на настилка от теракотни плочи 20/20 см	м2	70	60,19	4213,30
29	Доставка и монтаж на отоплително тяло за баня ,тип "лира", алуминиево, 0,5KW в комплект с ръчен обезвъздушител, тапа и необходимите присъединителни фитинги.	бр	9	533,91	4805,19
30	Доставка и монтаж на тръба , Ст20, безшевна, ф21,3 x 2,8 мм	м	63	11,96	753,48
31	Изработка и монтаж на укрепваща метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла до 25 кг.	кг	250	6,97	1742,50
32	Доставка и монтаж на окачен таван тип" Армстронг" или еквивалентен с влагоустойчиви пана 60x60/минераловатни с PVC фолио/	м2	70	61,26	4288,20
33	Латексово боядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения	м2	201	18,12	3642,12
34	Боядисване с алкидна боя по метални повърхности	м2	90	10,47	942,30
35	Почистване , грундиране и боядисване с алкидна боя по метални повърхности	м2	11	27,27	299,97
36	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/190 см, мярка от място, без термомост, плътна, вкл. с каса и секретна, сервизна брава.	бр	10	963,90	9639,00
37	Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/200 см, мярка от място, без термомост, плътни, вкл. с каса и секретна брава.	бр	9	1020,60	9185,40
38	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200 см, мярка от място, без термомост, плътни, вкл. с каса, секретна брава и монтирани алуминиеви жалузийни решетки за вентилация 150/300 мм в долната част.	бр	9	1077,30	9695,70
39	Доставка и монтаж на умивалник, фаянсов, среден формат 55 см, комплект със сифон	бр	9	243,99	2195,91
40	Доставка и монтаж на тоалетно седало/моноблок/ със задно оттичане, странично захранване на казанчето, двоен бутон за половин и цялостно изпразване, тоалетна седалка с антибактериално покритие, меки връзки за подвързване.	бр	9	396,30	3566,70
41	Уплътняване между тръбни проходки и тръбопроводи със среден диаметър ф 110 със строителна пяна и влагоустойчив уплътнителен материал	бр	45	56,16	2527,20
42	Доставка и монтаж на огледало 30/50 см	бр	9	44,26	398,34
43	Доставка и монтаж на диспенсер за течен сапун	бр	9	64,08	576,72
44	Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна, метални с хром-никелово покритие, комплект - кошче, държач за тоалетна хартия, четка	бр	9	249,26	2243,34
45	Доставка и монтаж на сешоар за ръце, електрически	бр	9	326,59	2939,31
46	Ръчно пренасяне на метални отпадъци до 110 м, вкл. натоварване и извозване на 12,5 км до склад за метални отпадъци на Възложителя	кг	400	0,80	320,00

47	Насипване в чували, ръчен пренос на строителни отпадъци на 110 м хоризонтално разстояние, вкл. натоварване, извозване и предаване за третиране (на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, мазилка, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са за сметка на Изпълнителя.	т	28	49,91	1397,48
48	Машинно рязане тротоарна, асфалтова и бетонова настилка	м	14	6,49	90,86
49	Къртене с хидравличен чук на бетонова настилка.	м3	3,5	82,19	287,67
50	Изкопаване и натоварване на земна почва с багер	м3	11	33,91	373,01
51	Направа на ръчен изкоп	м3	4	58,27	233,08
52	Укрепване на изкоп с дълбочина до 4 м	м2	23	21,46	493,58
53	Извозване на земна почва на 15 км	м3	16	17,01	272,16
54	Демонтаж със запазване на бетонови капаци 100/60 см	бр	7	162,00	1134,00
55	Демонтаж на PVC тръби ф 110 за фекална канализация от кота - 4,20 до шахта №699	м	11	6,51	71,61
56	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 110 с дебелина 3,2 мм, укрепени със скоби	м	70	39,20	2744,00
57	Монтаж и подмазване на бетонови капаци 100/60 см	бр	7	172,80	1209,60
58	Направа на обратен насип от баластра с уплътняване през 20 см	м3	14	35,71	499,94
59	Направа на бетонова настилка от бетон клас B20	м3	2,5	221,11	552,78
	Ел.				
60	Демонтаж на осветително тяло без запазване за по-нататъшна употреба	бр	27	18,99	512,73
61	Демонтаж на ключ за осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	18	2,87	51,66
62	Демонтаж на контакт монофазен без запазване за по-нататъшна употреба	бр	9	2,87	25,83
63	Доставка и монтаж на единичен контакт 230V/16A AC за скрит монтаж	бр	9	13,64	122,76
64	Доставка и монтаж ключ осветление единичен 220V/10A за скрит монтаж	бр	9	18,49	166,41
65	Доставка и монтаж ключ осветление двоен 220V/10A за скрит монтаж	бр	9	19,19	172,71
66	Доставка и монтаж на осветително тяло LED, изработено от самозагасяв. поликарбонат, с приблизителни размери: ширина 165 мм, дължина: 660 мм, височина: 105 мм, степен на защита мин. IP54, светлоразс. поликарбон, фасунги G13/T8, комплект с 2 бр. LED лампи с мощност 8W±5W, L тръба≈600 мм, светлинен поток мин. 1050 lm, цвят температура не по-малко от 6000K, ресурс /живот/ мин. 50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, едностранно захранени, схема на включване директно към 220÷240V, 50÷60Hz, време за стартиране не повече от 0,5s, енергиен клас не по-нисък от A++	бр	9	139,14	1252,26

67	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 2x8W±5, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 2x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 300/600 мм, цвeтова температура не по-ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	12	114,31	1371,72
68	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 4x8W±5W, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 4x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 600/600 мм, цвeтова температура не по-ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	9	151,05	1359,45
69	Доставка и монтаж на LED лампа с мощност, 8W±5W, заменяща флуоресцентна лампа 18W с електромагнитно запалване /дрoсел-стартер/, тип T8, фасунга G13, Lтръб.≈600 мм, светлинен поток мин.1050 lm, цвeтова температура не по-ниска от 6000K, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, едностранно захранени, схема на включване директно към 220÷240V, 50÷60Hz, време за стартиране не повече от 0,5s, енергиен клас не по-нисък от A++	бр	14	74,39	1041,46
70	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 2x1,5 мм2	м	60	8,78	526,80
71	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 3x2,5 мм2	м	80	9,71	776,80
Помещения (6АЭ1047/4, 6АЭ617/1)					
1	Демонтаж на саморазливен под	м2	60	34,13	2047,80
2	Фрезозане (нагряпване) на съществуващ под	м2	60	41,36	2481,60
3	Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	20	29,61	592,20
4	Направа на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина до 2 см	м2	40	25,70	1028,00
5	Направа на саморазливен под на основа епоксидна смола 2 мм, по стари подове, с необходимата подготовка на основата, включително почистване и грундиране	м2	60	79,09	4745,40
6	Шпакловка по стени и тавани	м2	160	13,68	2188,80
7	Латексово боядисване по стени и тавани	м2	200	16,53	3306,00
8	Боядисване с алкидна боя по метални повърхности	м2	10	10,47	104,70
9	Покриване технологични съоръжения с полиетилен	м2	100	2,88	288,00
Общо:					149305,02
3. Спецкорпус 3 (СК-3)					
Помещения					
1	Демонтаж на саморазливен под	м2	110	34,13	3754,30
2	Фрезозане (нагряпване) на съществуващ под	м2	110	41,36	4549,60

3	Направа на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	110	29,61	3257,10
4	Направа на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина до 2 см	м2	70	25,70	1799,00
5	Направа на саморазливен под на основа епоксидна смола 2 мм, по стари подове, с необходимата подготовка на основата, включително почистване и грундиране	м2	110	79,09	8699,90
6	Шпакловка по стени и тавани, с лепило на циментова основа	м2	190	14,76	2804,40
7	Почистване, грундиране и боядисване с епоксиден лак на тръбопроводи и въздуховоди	м2	320	31,78	10169,60
8	Боядисване с епоксиден лак по метални конструкции	м2	210	22,60	4746,00
9	Боядисване с епоксиден лак по стари стени и тавани	м2	430	28,00	12040,00
Общо:					51819,90

4. Машинна зала, 5 блок (МЗ-5)- санитарни възли					
	Ремонт на санитарни възли 5Д0005,6. Подмяна на тръбопровод от фекална канализация от шахта №804 до кота 27,50 на МЗ-5.Подмяна на тръбопровод от фекална канализация от шахта №716 до кота0,00 в пом. 5Д0010 и до кота 15,00 в пом. 5Д1519				
АС Част					
1	Демонтаж на настилка от теракотни плочи и фаянсова облицовка, включително компрометирана замазка.	м2	89	44,59	3968,51
2	Демонтаж на окачен таван тип " Армстронг"	м2	16	12,06	192,96
3	Демонтаж на фаянсови мивки среден формат	бр	3	18,88	56,64
4	Демонтаж на тоалетно клекало	бр	3	41,36	124,08
5	Демонтаж на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2	22,22	44,44
6	Демонтаж на алуминиеви врати 80/200	бр	6	26,98	161,88
7	Демонтаж на водопровод от полипропиленови тръби ф20	м	16	4,40	70,40
8	Демонтаж на подов сифон ф50	бр	3	6,84	20,52
9	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф50, с клапа против миризми	бр	3	33,06	99,18
10	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за топла и студена вода комплект с арматура и фитинги /скрит монтаж/	м	24	8,81	211,44
11	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф 50 - външно полагане по стоманобетонени стени със скоби и съответен наклон	м	16	32,68	522,88
12	Доставка и монтаж на канелка 1/2" никелирана, с удължител 5 см	бр	4	39,40	157,60
13	Доставка и монтаж СК 1/2", водопроводен	бр	3	22,44	67,32
14	Полагане на варо-циментова мазилка по стени/хастар/	м2	98	17,37	1702,26
15	Полагане на изравнителна циментова замазка по подове с деб. 5 см	м2	16	29,61	473,76
16	Грундиране по стени и подове с грунд" Бетонконтакт" или еквивалентно	м2	114	9,84	1121,76
17	Доставка и полагане на фаянсова облицовка по стени 20x30 , включително PVC ръбове	м2	98	61,00	5978,00
18	Доставка и полагане на теракот 33/33 по подове	м2	16	60,19	963,04
19	Доставка и монтаж алуминиева дограма - врати 80/200 см, по мярка от място, комплект с каса, без термомост/ плътни/,със секретна брава.	бр	1	1020,60	1020,60

20	Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати 70/200 см, по мярка от място, комплект с каса, без термомост/ плътни/,с/с/с сервисна брава.	бр	3	963,90	2891,70
21	Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати 90/200 см, по мярка от място, комплект с каса, без термомост/ плътни/,с/с/с секретна брава.	бр	2	1077,30	2154,60
22	Доставка и монтаж на окачен таван тип " Армстронг " с влагоустойчиви пана 60/60 или еквивалентен	м2	16	61,26	980,16
23	Доставка и монтаж на фаянсов писоар, комплект с арматура	бр	2	576,23	1152,46
24	Доставка и монтаж на фаянсва мивка -среден формат, к-т със сифон	бр	3	243,99	731,97
25	Доставка и монтаж на тоалетно седало/моноблок/ със задно оттичане, странично захранване на казанчето, двоен бутон за половин и цялостно изпразване, тоалетна седалка с антибактериално покритие, меки връзки за подвързване.	бр	3	396,30	1188,90
26	Доставка и монтаж аксесоари за тоалетна от масивен месинг с хром- никелово покритие, комплект - кошче-2 бр, стойка за тоалетна хартия, четка	бр	3	249,26	747,78
27	Доставка и монтаж огледало 30/50 см	бр	3	44,26	132,78
28	Доставка и монтаж диспенсер за течен сапун	бр	3	64,08	192,24
29	Доставка и монтаж сешоар за ръце	бр	2	326,59	653,18
30	Ръчен пренос на строителни материали на 110 м хоризонтално разстояние	т	3	71,93	215,79
31	Насипване в чували, ръчен пренос на строителни отпадъци на 110 м хоризонтално разстояние, вкл. натоварване,извозване и предаване за третиране(на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, мазилка,тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са за сметка на Изпълнителя.	т	9,8	49,91	489,12
32	Разбиване с къртач на бетонова настилка	м3	1,53	176,55	270,12
33	Къртене с хидравличен чук на бетонова настилка.	м3	3	82,19	246,57
34	Машинно рязане тротоарна ,асфалтова и бетонова настилка	м	36	6,49	233,64
35	Изкопаване и натоваране на земна почва с багер	м3	34	33,91	1152,94
36	Направа на ръчен изкоп	м3	3	58,27	174,81
37	Укрепване на изкоп с дълбочина до 4 м	м2	40	21,46	858,40
38	Извозване на земна почва на 15 км	м3	37	17,01	629,37
39	Демонтаж със запазване на бетонови капаци 100/60 см	бр	15	162,00	2430,00
40	Демонтаж на PVC тръби ф 110 от фекална канализация от кота - 1,50 до шахта №716 и от кота -1,50 до шахта №804	м	52	6,51	338,52
41	Демонтаж на фекална канализация от чугунени тръби ф 100 от кота 15,00 до кота -1,50 и от кота 27,50 до кота -1,50	м	45,5	32,44	1476,02
42	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 110 с дебелина 3,2 мм,от шахта №716 до кота 15,00 и от шахта №804 до кота 27,50	м	99	39,20	3880,80
43	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле	м3	158	10,41	1644,78
44	Монтаж и подмазване бетонови капаци 100/60 см	бр	12	172,80	2073,60

45	Направа на обратен насип от баластра с уплътняване през 20 см	м3	37	35,71	1321,27
46	Направа на бетонова настилка от бетон клас В20	м3	6	221,11	1326,66
47	Възстановяване тротоарна настилка от базалтови плочи 30/30/4 на изравнителна замазка със средна дебелина 5 см	м2	5	46,30	231,50
	Ел.				
48	Демонтаж на осветителни тела без запазване за по-нататъшна употреба	бр	9	18,99	170,91
49	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 4x8W±5W, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 4x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 600/600 мм, цветова температура не по-ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	3	151,05	453,15
50	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 2x8W±5, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 2x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 300/600 мм, цветова температура не по-ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	6	114,31	685,86
51	Демонтаж на ключ за осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	5	2,87	14,35
52	Демонтаж на контакт монофазен без запазване за по-нататъшна употреба	бр	4	2,87	11,48
53	Доставка и монтаж на единичен контакт 230V/16A AC за скрит монтаж	бр	5	13,64	68,20
54	Доставка и монтаж ключ осветление двоен 220V/10A за скрит монтаж	бр	4	19,19	76,76
55	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 2x1,5 мм2	м	20	8,78	175,60
56	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 3x2,5 мм2	м	20	9,71	194,20
	Общо:				48627,46
	пом. 5Д0001				
	АС				
1	Демонтаж на алуминиеви поли и капаци по бордове на покрив/козирки над вход изток/	м2	14	35,96	503,44
2	Доставка и полагане на битумен грунд по покрив/студен грунд, двукратно/,включително почистване и обезпрашаване на съществуващата покривна хидроизолация	м2	28	8,81	246,68
3	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/ атактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4 кг/м2 без посипка, газопламъчно	м2	28	15,76	441,28

4	Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/ атактен полипропилен/ и основа от полиестер с тегло 4,5 кг/м2 с минерална посипка, газопламъчно, завършващ пласт	м2	28	15,96	446,88
5	Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка по бордове на покрив, поли и капаци от поцинкована ламарина 0,55 мм, включително укрепване с метални дюбели/ по2 бр на м /	м2	14	69,52	973,28
6	Ръчно начукване/пасиране/ на под от мозайка	м2	50,5	26,98	1362,49
7	Грундиране по стени и подове с грунд " Бетонконтакт" или еквивалентно	м2	70,5	9,84	693,72
8	Стъргане подкожувана шпакловка по стени и тавани /частично/	м2	20	3,41	68,20
9	Демонтаж на компрометирана фаянсва облицовка по стени	м2	4	39,20	156,80
10	Демонтаж на окачен таван тип " Хънтър Дъглас"	м2	50,5	56,82	2869,41
11	Шпакловка по стени и тавани / частично/	м2	94	13,68	1285,92
12	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за канализация / външно, укрепени със скоби/	м	10	32,68	326,80
13	Направа изравнителна циментова замазка по подове с деб. до 5 см	м2	50,5	29,61	1495,31
14	Направа на фаянсва облицовка по стени с плочи 20x30 см	м2	4	61,00	244,00
15	Доставка и полагане на гранитогрес 33/33 см по подове/ матов, противохлъзгащ/включително первази	м2	56	60,19	3370,64
16	Доставка и монтаж на окачен таван тип " Хънтър Дъглас" , алуминиев, с ширина на ламела 84 мм, плътни ламели с уплътняваща лайсна.	м2	50,5	206,18	10412,09
17	Латексово боядисване по стени и тавани, двукратно	м2	94	16,53	1553,82
18	Боядисване с алкидна боя по бетонов таван	м2	15	15,96	239,40
19	Доставка и монтаж на канела 1/2", никелирана с удължител 5 см	бр	1	39,40	39,40
20	Доставка и монтаж на щкаф мивка с размери L100/B60/H85 см, плот алпака, комплект със сифон	бр	1	734,26	734,26
21	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 600 мм с 25 ребра	бр	1	569,89	569,89
22	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр	2	38,74	77,48
	Ел.				
23	Демонтаж на осветително тяло без запазване за по-нататъшна употреба	бр	6	18,99	113,94
24	Демонтаж на ключ за осветление без запазване за по-нататъшна употреба	бр	4	2,87	11,48
25	Демонтаж на контакт монофазен без запазване за по-нататъшна употреба	бр	8	2,87	22,96
26	Доставка и монтаж на единичен контакт 230V/16A AC за скрит монтаж	бр	5	13,64	68,20
27	Доставка и монтаж на двоен контакт 230V/16A AC за скрит монтаж	бр	5	27,25	136,25
28	Доставка и монтаж контакт трифазен 380V/25A AC открит монтаж	бр	2	29,05	58,10
29	Доставка и монтаж ключ осветление единичен 220V/10A за скрит монтаж	бр	2	18,49	36,98

30	Доставка и монтаж на осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван с мощност, 4x8W±5W, предназначено за LED лампи, фасунга G13, тип T8, заменящо осветително тяло 4x18 W с луминисцентни лампи, схема на лампите с директно присъединяване към 220÷230V/AC, едностранно захранени, с приблизителни размери: 600/600 мм, цвeтова температура не по-ниска от 6000K, комплект с LED лампи, ресурс /живот/ мин.50 000h, цикли на включване и изключване не по-малко от 200 000, светлинен поток мин.1050 lm	бр	6	151,05	906,30
31	Доставка и монтаж разклонителна кутия за скрит монтаж	бр	6	14,77	88,62
32	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 2x1,5 мм2	м	20	8,78	175,60
33	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1, 3x2,5 мм2	м	10	9,71	97,10
34	Изграждане кабелно трасе от PVC канал 15/10 мм комплект с капак, укрепващи елементи и фасонни детайли/ Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя /	м	20	54,00	1080,00
	Общо:				30906,72
	Общо:				413181,61
	Непредвидени разходи 10%				41318,16
	Всичко				454499,78

Digitally signed by Stefan
Tasev Kostov
Date: 2021.10.28 16:31:04
EEST