






BX-E-5392/29.09.2022
ES Group Europe s.r.o.
Republikánská 1102/45, Lobzy,
312 00 Plzeň, Česká republika
IČ: 06003885
DIČ: CZ06003885

 www.e-s-group.eu
 +420 777 630 595
 info@e-s-group.eu

Исх. № 288
Дата 29. 9. 2022 г.

*Предложение по консультации рынка
№49646*

Виолетке Димитровой,
Начальнику отдела „Договори”,
Управление „Търговско”
АЕЦ Козлодуй ЕАД
г. Козлодуй

commercial@npp.bg.

Уважаемая г-жа Димитрова,
В связи с приглашением на консультацию по рынку № 49646 с темой: «Проектирование, поставка и монтаж воздухоохладителей для замены воздухонагревателей типа КВБ-10Б-ПУЗ и КВБ-11БПУЗ от систем 5,6TL10,13 и 5,6UV05» направляем Вам наше предложение.

Стоимость этапов:

Этап	Описание	Цена Евро без НДС для 5-го и 6-го блоков АЭС Козлодуй
Этап 1 Проектирование	1) Анализ существующего положения и проектов систем вентиляции 5,6TL10; 5,6TL13; 5UV05; 2) Анализ производительности воздухоохладителей в сравнении с расчетной холодопроизводительностью; 3) Проектирование новых трубопроводов, перехода между воздухоохладителями и блоком вентиляторов, арматуры и опорно-подвесной системы, соединяющей действующее и вновь устанавливаемое оборудование (если нужно); 4) Сейсмический анализ арматуры и воздухоохладителей и, при необходимости, перетрассировка трубопроводов системы	180,000.00



Этап	Описание	Цена Евро без НДС для 5-го и 6-го блоков АЭС Козлодуй
	5.6VF и их опорно-подвесной системы в соответствии с нормативными документами; 5) Проект сборных ванн под теплообменники; 6) Разработка рабочего проекта согласно ТС с. 2с; 7) Разработка документации по обеспечению качества.	
Этап 2 Поставка	1) Поставка воздухоохладителей *): 12 шт. типа CW-HZ.G-4.0-1545-960-2R-32-Cu0,35-Al0,25-FeZn-1-Fe 2"-E1-2-L-1 24 шт. типа CW-HZ.G-4.0-1060-480-2R-16-Cu0,35-Al0,2-FeZn-1-Fe 1 1/4"-E1-2-L-1 2) Поставка сборных ванн (36 шт.); 3) Поставка необходимых приспособлений воздухопроводов, трубопроводов и конструкций, для новых обогревателей.; *) Тип обменников должен быть подтвержден на Этапе 1 – Проектирование.	280,000.00
Этап 3 Монтаж и введение в эксплуатацию	Выполнение всех работ по замене воздухоохладителей и приспособление действующего оборудования, воздухопроводов и трубопроводов - демонтаж, монтаж и введение в эксплуатацию согласно ТС.	180,000.00

Итоговая стоимость для 5-го и 6-го блоков АЭС Козлодуй: 640,000.00 Евро (без НДС).

Производитель: MANDÍK, a.s., Добржишка 550, 267 24 Гостомице, Чешская республика

Сроки выполнения:

Этап 1: 4 месяца после получения исходных данных

Этап 2: 7 месяцев после согласования рабочего проекта

Этап 3: 20 дней на ЭБ в течение ППР



Контактное лицо:

Вадим Иванов, директор ES Group Europe s.r.o.

Республиканска 1102/45, Лобзы, 312 00 Пльзень, Чешская Республика

www.e-s-group.eu, +420 777 630 595, info@e-s-group.eu

С уважением

**Директор
ES Group Europe s.r.o.
Вадим Иванов**



Заличено на основание
ЗЗЛД

