

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Подмяна на метална дограма и водоотвеждаща система на складове №№101 и 106”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обем на дейностите - съгласно Техническо задание №11.ДиСС.ТЗ.115.
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание №11.ДиСС.ТЗ.115.
3.	Срок за изпълнение:	До 31.10.2011г.
4.	Гаранционен срок:	Минималният изискван гаранционен срок е 5 (пет) години.
5.	Условие за изпълнение:	След подписване на договор и осигуряване на условия за работа.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествено стойностна сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни срещу Протокол за установяване на извършените видове дейности и оригинална фактура.

8.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
9.	Критерии за оценка на офертите:	<p>Показатели за Техническа оценка:</p> <p>Основни характеристики на предлаганата дограма, водоотвеждаща система и съответствие с изискванията на Техническото задание – КТ = 0.5</p> <p>Срок за изпълнение – КТ = 0.1</p> <p>Показатели за финансова оценка:</p> <p>- Цена – КТ = 0.4</p>
10.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. 3. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя. 4. Количествено- стойностна сметка за изпълнение на дейностите, съгласно техническото задание. 5. Ценови показатели и анализни цени. 6. Референции. 7. Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги с подобен предмет, извършени през последните 2 години, включително стойностите, датите и контрагентите. 8. Списък на лицата, които ще изпълняват обекта на поръчката с професионалните им характеристики. 9. Валидност на офертата. 10. Обща цена без ДДС. 11. Условие на плащане – след извършване на услугата. 12. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, Факс и лице за контакти.

11.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 19844 с предмет: “Подмяна на метална дограма и водоотвеждаща система на складове №№101 и 106” с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт.
12.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 07.06.2011г.
13.	Лице за контакт и допълнителна информация	Теодора Илиева Специалист “Договори” тел: +359 973 72434 факс: +359 973 76027 e-mail: titodorova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Обект: ОСО

Подобект: Складове № 101 и 106

Подразделение: Управление "Т"

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР : .....


/Александър Николов/

.....10... ..05..... ..11..... г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": .....

/М. Янков/

ДИРЕКТОР "И и Ф": .....05.05.

/С. Пенкова/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11. Диф. ТЗ. 115

за СМР – подмяна на метална дограма и водоотвеждаща система на складове №101 и 106.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Подмяна на съществуващите водоотвеждащи тръби и олуци, цялостна подмяна на вертикална покривна дограма на складове №101 и 106 със сандвич панели и алуминиева дограма. Височина на плоския покрив - 10 м.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

- 2.1 Демонтиране на стари водосточни тръби и олуци.
- 2.2 Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби и олуци, възстановяване на хидроизолацията след монтаж на олуци.
- 2.3 Демонтаж на осеви вентилатори монтирани на дограмата.
- 2.4 Демонтиране на метална дограма.
- 2.5 Доставка и монтаж на сандвич панели с EPS изолация 50 мм със скрита сглобка, покритие от галванизирани ламарина с бял цвят.
- 2.6 Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с термомост профил, двоен стъклопакет от бяло стъкло, обработка на страници около прозорци с лепилно шпакловъчна смес.
- 2.7 Монтаж на /демантирани/ осеви вентилатори в предвидени отвори на дограмата.
- 2.8 Почистване на отпадъци след изпълнение на СМР.

2.9 Извозване на демонтирани материали и отпадъци до съответните складове и депо за отпадъци.

Дейностите за изпълнение и обема са описани в приложената количествена сметка.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Инвеститорски функции по отношение на приемане, контрол и отчет на работата ще упражнява Управление "И", отговорно лице от страна на отдел "Д и СС" - Гл. специалист ОРД.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

- Изпълнителят да изготви план - график за работа, който да включва отделните дейности, сроковете за изпълнение и необходимите ресурси.

- За начало на СМР се счита подписването на договор и утвърден от Възложителя план- график.

3.3. Условия за изпълнение на работата

При изпълнение на дейностите по заданието Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР – ДВ бр.37/2004г.
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство - 2003 г.
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Материалите за влагане да отговарят на НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
- Доставените материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на дейностите, преминават входящ контрол съгласно "Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" с Инд. № ДОД.КДИК.112.
- Изпълнителят трябва да разполага с необходимата техника и квалифициран персонал за изпълнение на предвидените СМР.
- Работата ще се извършва на обект в експлоатация.
- Предоставя се временно захранване с ел. енергия за времето на изпълнение на договорените СМР от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от съществуващите табла.
- Условия за достъп на персонала на изпълнителя, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" с инд. № ДБК.КД.ИН.028
- Изпълнителят трябва да извършва СМР при спазване на споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1 Работата се приема за приключена съгласно изискванията на “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПИПСМР/” и Плана за контрол на качеството.

3.4.2 Критерии за контрол и приемане на изпълнените дейности са:

- Приети на входящ контрол доставени материали;
- Изпълнение на предвидените дейности в план-графика в срок;
- Представена отчетна документация;

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя

4.1.1 Документи представени с офертата

- Спецификация и характеристики на предложените за влягане изделия и материали.
- Технология за монтаж и уплътнение на дограма, сандвич панели и водоотвеждане.
- Количествено – стойностна сметка, съответстваща на приложената към техническото

задание.

- Копие на сертификат по ISO 9001 - 2008.

4.1.2 Документи представени при сключване на договор

- План-график за изпълнение на работите съгласно т. 3.2.

4.1.3 Документи представени по време на изпълнение на договора.

- План за контрол на качеството при изпълнение на дейностите;
- Инструкции, свързани с експлоатация, ремонт и други;
- Чертежи и схеми;
- Декларации за съответствие на вложените строителни материали и други изделия,

изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ.

4.2. Предаване на ексекутиви и Заповедна книга.

Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.3. Документи, представени от АЕЦ.

- Количествена сметка- Приложение 1.

4.4. Отчетни документи

Изпълнителят да представи всички документи, които са съставени по време на СМР съгласно “Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Планове и графици влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица на Възложителя.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001-2008.

5.1.2. Планът за контрол на качеството, подлежи на съгласуване от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и трябва да е изготвен на основание на Техническото задание и Договора.

Съдържанието на плана трябва да отговаря на т.5 от ISO 10005 “Планове по качество”.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа

Фирмата да представи, като доказателство за качеството на извършената работа:

- документи от входящ контрол на влаганите материали и изделия.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания към продуктите и да представя документацията, изисквана от тях.

5.3. Квалификация на персонала на изпълнителя

Удостоверения за квалификация по правилници ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ в зависимост от изпълнението на дейностите.

5.4. Изисквания за опит на изпълнителя

Представяне на референции за изпълнение на подобни проекти в други фирми.

6. Контрол от страна на АЕЦ

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на “Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации” с ИНД. № ДОД.ОК.ИН.049. Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Количествено стойностна сметка – 1 бр.

Н-к Отдел "Д и СС" :


/ Кирил Цонов /



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за СМР – подмяна на метална дограма и водоотвеждаща система на складове №101 и 106.

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на олуци- 330м и водосточни тръби- 45 м	м	375		
2	Доставка и монтаж на PVC олуци	м	330		
3	Доставка и монтаж на водосточни тръби - PVC	м	45		
4	Демонтаж на метална дограма	м ²	430		
5	Демонтаж на осеви вентилатори монтирани на дограмата	Бр.	7		
6	Доставка и монтаж на сандвич панел /скрит монтаж/, EPS изолация 50 мм, бял цвят на лицева част - южна страна	м ²	215		
7	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с термомост профил, двоен стъклопакет от бяло стъкло – северна страна	м ²	215		
8	Обшивка от ламарина с PVC покритие на подпрозоречни поли	м	252		
9	Монтаж на осеви вентилатори в предвидени отвори на дограмата	Бр.	7		
10	Извозване на строителни отпадъци до Депо Оряхово	км	22		
11	Извозване на метални отпадъци до Склад №009	км	12		
12	Възстановяване на хидроизолация	м ²	100		
13	Обработка на страници около прозорци с лепилно шпакловъчна смес	м	133		