



## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

### “Ремонтни дейности в Манастирски комплекс с. Градешница”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Количествени сметки – 3 бр. (7 стр.)
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно Количествени сметки – 3 бр. (7 стр.)
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В календарни дни
4.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След даване фронт за работа
5.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложена Количествена сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
6.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за извършена работа и оригинална фактура.
7.	<b>Валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
8.	<b>Критерий за оценка на офертите:</b>	Най-ниска цена
9.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридическите лица или едноличните търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти. 3. Доказателства за валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Документ, удостоверяващ вписване в Централния

		професионален регистър на строителя; 5. Подробна техническа спецификация на материалите, задължение на Изпълнителя. 6. Работна програма със срок за изпълнение; 7. Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Попълнени Количествено-стойностни сметки; 10. Ценови показатели за ценообразуване на видовете СМР; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата;
10	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b> “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 20543 с предмет: ”Ремонтни дейности в Манастирски комплекс с. Градешница” с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт;
11	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16:00 ч. на 04.10.2011г.
12	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Десислава Георгиева Специалист “Договори” тел: +359 973 7 24 46 факс: +359 973 7 60 06 e-mail: Dgeorgieva@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**ДИРЕКТОР**

**ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

**/СИЙКА ПЕНКОВА/**

Обект:

Ремонт манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" с. Градешница

Част: Електрическа

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во
1	Ремонт ел.печка	бр.	1
2	Ревизия /при необходимост ремонт/ на бойлери	бр.	15
3	Демонтаж бойлерни табла	бр.	12
4	Доставка и монтаж бойлерни табла за скрит монтаж	бр.	8
5	Ревизия /при необходимост ремонт/ на ел.радиатори	бр.	5
6	Демонтаж контакти тип "шуко" скрит монтаж	бр.	10
7	Доставка и монтаж контакт тип "шуко" скрит монтаж	бр.	10
8	Демонтаж контакти тип "шуко" за открит монтаж	бр.	8
9	Доставка и монтаж контакти тип "шуко" за открит монтаж	бр.	8
10	Доставка и монтаж влагозащитено осв.тяло с порцеланова основа, IP 44	бр.	16
11	Доставка и монтаж на трифазни контакти	бр.	5
12	Доставка и монтаж на усилен монофазни контакти (в кухнята)	бр.	6
13	Демонтаж ключове за скрит монтаж	бр.	20
14	Доставка и монтаж ключове за скрит монтаж	бр.	14
15	Доставка и монтаж ключове за скрит монтаж - сериен	бр.	10
16	Доставка и подмяна на осветител л.н.с. 60 W	бр.	150
17	Ремонт апартаментно табло в ап. 8 (монтаж предпазен капак)	бр.	2
18	Доставка и монтаж осветител тип луна 24 (12) V	бр.	20
19	Замерване мълнезащитна инсталация	компл.	2
20	Ремонт мълнезащитна инсталация	компл.	2
21	Двукратно минимизиране и двукратно боядисване на каб.скарри	м <sup>2</sup>	40
22	Прозвъняване на кабели	бр.	50
23	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	50
24	Надписване на кабелни марки	бр.	100
25	Доставка и монтаж на предпазители ВП	бр.	10
26	Доставка и монтаж на предпазители ПЕО 27 20А	бр.	10
27	Ремонт ел. табла (шкафове)	бр.	6

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во
28	Доставка и монтаж на ГРТ, IP 55, с монтирана в него на следната апаратура: автомат триполюсен А3 R500 - 1 бр. автомат триполюсен А2 R200 - 3 бр. автомат триполюсен А2 R125 - 3 бр. ПЛДК 400 А - 1 бр.	компл.	1
29	Ревизия дизел агрегат	бр.	1
30	Надписване на ключове и контакти с големина на символите до 3 см ( до 10 бр. символи)	бр.	240
31	Направа суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	100
32	Провъжняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	260
33	Проверка наличието на верига м/у заземител и заземен обект /до 30 точки/	бр.	3
34	Изпитване на контур "фаза/защитен обект"	бр.	30
35	Направа на оземки с единична дължина 0.5 м с кабел НО7Z-К 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	20
36	Доставка и монтаж на стена или таван аплик	бр.	4
37	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16 мм	м	20
38	Доставка и полагане на панел канал 40/20	м	20
39	Доставка и полагане на кабел СВВн 3x1.5	м	50
40	Доставка и полагане на кабел СВВн 3x2.5	м	84
41	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж, комплект с разклонителя	бр.	30
42	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж, комплект с разклонителя	бр.	30
43	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг	50
44	Минимизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	2
45	Направа и замазване на улей 5/3см	м	50
46	Полагане на кабел 4x185 мм <sup>2</sup>	м	30
47	Доставка и монтаж на болтово съединение М5 за проверка на Rзаз	бр.	1
48	Минимизирани и двукратно боядисване на шина Fe 25/3mm	м	10
49	Доставка и полагане на заземителна система от 2 броя винкел L 63/63/6мм-2,5м и Fe 40/4мм	бр.	1
50	Доставка и монтаж на заземителна шина Fe 40/4mm в земен изкоп	м	10

**Забележка:**

Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

Обект:

Ремонт "Манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" с. Градешница"

Част: Архитектурна и ВиК

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед. мярка	к-во
	<b>I. Архитектурна част</b>		
1	Латексова боя по стари стени и тавани еднократно	м <sup>2</sup>	1050.00
2	Изкърпване гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	75.00
3	Фасадно боядисване с бял фасаген еднократно	м <sup>2</sup>	650.00
4	Изкърпване шпакловка с циментови смеси по стени	м <sup>2</sup>	55.00
5	Варосване на стени и тавани	м <sup>2</sup>	400.00
6	Изкърпване вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	45.00
7	Блажно боядисване по метални повърхности	м <sup>2</sup>	40.00
8	Пренареждане и приковаване на дървена ламперия по тавани	м <sup>2</sup>	90.00
9	Грундиране с безир по дървени плоскости	м <sup>2</sup>	1450.00
10	Лакиране на дървена ламперия по тавани		400.00
11	Фасадно скеле	м <sup>2</sup>	500.00
12	Демонтаж на мокет	м <sup>2</sup>	16.00
13	Разбиване на монолитна мозайка	м <sup>2</sup>	16.00
14	Циментова замазка 3 см по подове	м <sup>2</sup>	16.00
15	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес противохлъзгащ	м <sup>2</sup>	16.00
16	Преходна лайсна между настилки от гранитогрес и мокет	м <sup>2</sup>	4.50
17	Пренареждане покрив от турски керемиди	м <sup>2</sup>	60.00
18	Подмяна на единични керемиди	бр.	150.00
19	Обшивка с поцинкована ламарина на улами и комини	м <sup>2</sup>	20.00
20	Подмяна на секретни брави комплект	бр.	15.00
21	Прогонване и ремонт на дървени врати	бр.	10.00
22	Защита обзавеждане с полиетилен	м <sup>2</sup>	420.00
	<b>II. Водопровод и канализация</b>		
22	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	6.00

№	Видове работи	Ед. мярка	к-во
23	Доставка и монтаж на тоалетна чиния	бр.	6.00
24	Демонтаж на полупорцеланова мивка среден формат	бр.	6.00
25	Доставка и монтаж на полупорцеланова мивка среден формат	бр.	6.00
26	Демонтаж на душ батерия	бр.	4.00
27	Доставка и монтаж на душ батерия	бр.	4.00
28	Доставка и монтаж на душ батерия за вана	бр.	1.00
29	Демонтаж на електрически бойлер 80 л комплект	бр.	5.00
30	Доставка и монтаж на електрически бойлер 80 л комплект с мощност 3 kW	бр.	5.00
31	Подмяна на кекла на шибърен водопроводен кран 3/4	бр.	1.00
32	Доставка и монтаж на хидрофорна уредба 5 м3/ч	бр.	1.00

**Забележка:**

Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

**ОБЕКТ:**

Ремонт “Манастирски комплекс ”Св. Йоан Предтеча”, с.Градешница”

**ЧАСТ: ОВК****КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование	Мярка	К-во
1	Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви Н 500, В 140, с 80 с 10 прешлена.	бр.	5
2	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2	бр.	10
3	Доставка и монтаж на тръби от полиетилен с алуминиева вложка за гореща вода Ф16х2	м.	36
4	Доставка и монтаж на тръби от полиетилен с алуминиева вложка за гореща вода Ф32х3	м.	26
5	Доставка и монтаж обезвъздушители автоматични 1/2	бр.	16
6	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 30л.	бр.	1
7	Топла проба на отоплителни тела	бр.	50
8	Хидравлично изпитание на тръбопровод	м.	400
9	Доставка и монтаж на група за автоматично запълване на отоплителната инсталация	бр.	2
10	Доставка и монтаж на топло изолация “WITHERM” за тръби от полиетилен Ф 32	м.	160
11	Доставка и монтаж вентилатор осев Ф 100 с дебит 50 м.куб.час	бр.	3
12	Демонтаж /ревизия/и повторен монтаж на отоплителни тела до 10 прешлена	бр.	24
13	Топла проба на ел.котел 16 квт.	бр.	1
14	Топла проба на ел.котел 42 квт.	бр.	1

**Забележка:**

Преди изпълнението на СМР да се извърши хидравлично изпитание на отоплителната инсталация и котлите. Количествата са ориентировачни и ще се доказват по време на строителството