



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Ремонтни дейности БПС-1-помпено помещение /1÷4 ПВС/”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите - съгласно Количествено – стойностна сметка и и Констативен протокол с NXТС-ПР-119/30.08.2011
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествено – стойностна сметка и Констативен протокол с NXТС-ПР-119/30.08.2011
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни (след даване фронт за работа)
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	Критерий за оценка на офертите:	Най – ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи, удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Валидност на офертата; 7. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 8. Попълнена Количествено-стойностна сметка; 9. Срок и график за изпълнение; 10. Гаранционни срокове на монтажните дейности; 11. Ценови показатели за ценообразуване на видовете СМР; 12. Обща цена без ДДС; 13. Условие на плащане – след извършване на услугата.
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №20737 с предмет: “Ремонтни дейности БПС-1-помпено помещение /1÷4 ПВС/” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>

13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 26.10.2011г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Маргарита Михайлова Гл. специалист “Договори” тел: +359 973 7 38 73 факс: +359 973 7 60 30 <u>e-mail: MVMihaylova@npp.bg</u>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”



" А Е Ц К О З Л О Д У Й " Е А Д , гр.Козлодуй

Цех "ХТС и СК"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ БПС-1 - ПОМПЕНО ПОМЕЩЕНИЕ

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1.	Заготовка и монтаж на временна защитна конструкция на помпите	кг	50		
2.	Демонтаж на ел. табла .	Бр.	2		
3.	Демонтаж на спомагателно оборудване към таблата	Бр.	4		
4.	Разбиване на стоманобетонова покривна плоча	м ³	1,5		
5.	Демонтаж прозорец – 120/120	Бр.	1		
6.	Демонтаж врата – 90/200	Бр.	1		
7.	Разваляне на тухлена зидария	м ²	32		
8.	Ръчен изкоп за ивични основи	м ³	2,5		
9.	Кофраж за ивични основи	м ²	4		
10.	Заготовка и монтаж на арматура за ивични основи	кг	35		
11.	Заготовка и монтаж на планки в основите – 7 бр.;	кг	20		
12.	Полагане на бетон В15 в ивични основи;	м ³	3		
13.	Заготовка и монтаж арматура - ф6,5 двупосочно;	кг	30		
14.	Полагане подова замазка d=0.05м;	м ³	1,0		
15.	Заготовка и монтаж на планки за колони – 14бр.;	кг	28		
16.	Колони:(стоманени) []10-7бр.*2.5м;	кг	305		

17.	Греди: (стоманени) [12 – 8бр.*1.5м; Греди: (стоманени) [12-2бр.* 5м;	кг	230		
18.	Шпакловка на съществуваща стена;	м ²	12.5		
19.	Доставка и монтаж на окачени фасадни панели тип RWS с d=10см и пълнеж от минерална вата;	м ²	27.5		
20.	Доставка и монтаж покривни панели тип RR с d=10см и пълнеж от минерална вата;	м ²	11		
21.	Доставка и монтаж на алуминиева врата с прекъснат термомост –90/200;	Бр.	1		
22.	Демонтаж и монтаж на съществуващ PVC прозорец;	Бр.	1		
23.	Монтаж на уплътнителна лента за фуги;	м	20		
24.	Монтаж на V образен профил за деформационни фуги;	м	5		
25.	Монтаж на ел. табла ;	Бр.	2		
26.	Демонтаж, доставка и изтегляне на проводник -външна стена;	м	8		
27.	Демонтаж, доставка и изтегляне на ел.инсталация;	м	14		
28.	Доставка и монтаж на нов кабелен канал PVC – 120x40мм;	м	7		
29.	Демонтаж и монтаж на осветително тяло;	Бр.	1		
30.	Демонтаж на кабелна ел. етажерка;	кг.	75		
31.	Натоварване и извозване на отпадъци;	м ³	10		


Изготвил,

Експерт "СК": 
/ М. Петрова /

Н- к Цех "ХТС и СК":


/ Дв. Маринов /

Съгласувал:

Р-л Сектор "СК": 
/ Ст. Христатикиев /



УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ “ПРОИЗВОДСТВО”:

Emilian Ederov
29.08.11

ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ

ПРОТОКОЛ

№ ХТС-ПР-119 / 30.08.2011

Днес 22.08.2011г. на основание „Инструкция за провеждане на периодични визуални огледи на строителните обекти на “АЕЦ Козлодуй” №: ХТС.ОК.ИН.004/01 и нареждане на Началник цех “ХТС и СК”, се събра комисия в състав:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Станислав Христатиев | - Ръководител сектор “СК”; |
| 2. Николай Томов | - Ръководител група “СК”; |
| 3. Мариета Петрова | - Експерт “СК”; |

Комисията извърши извънреден визуален технически оглед на пристройка до машинна зала на БПС-1.

От извършеният визуален оглед на пристройката и преглед на наличната техническа документация, комисията констатира следните

Дефекти:

Категория А (ЗНАЧИМИ ДЕФЕКТИ):

При огледа на пристройката, установихме, че тухлената стена е напукана. (Фиш за дефект № БПС-11-01).

Пристройката не е изпълнена съгласно строителните норми. Плочата на кота +2.50м се подпира на тухлен зид с дебелина 12см, а за да е носещ един зид задължително е да бъде с дебелина 25см и в горния си край да има пояс с височина 25см. Няма греди, които да поемат натоварването от покривната плоча и да го предадат на колони. При огледа се установи, че постройката няма и колони.

В помещението са монтирани помпи, които създават вибрационни движения. Необходимо е да се поставят на отделни фундаменти, способни да понесат вибрациите.

При изпълнение на сграда до съществуваща се оформя и дилатационна фуга, поради разлика в преместванията на отделните конструкции за избягване на напукванията между двете сгради.

Категория В (СРЕДНО ЗНАЧИМИ ДЕФЕКТИ):

Не са констатирани.

Категория С (НЕЗНАЧИТЕЛНИ ДЕФЕКТИ):

Не са констатирани.

Въз основа на горните констатации, комисията направи следното

З а к л ю ч е н и е :

Строителната конструкции на горният обект се намира в лошо състояние и не може да изпълнява предназначението си.

Комисията предлага за утвърждаване следните

Р Е Ш Е Н И Я :

А. Първи приоритет (Спешни мерки):

1. Цех "БПС" да възложи премахването на постройката и изпълнение на нова олекотена стоманена конструкция от леки топлоизолационни стенни панели.
2. Цех "ХТС и СК" да изготви количествена сметка в Част СМР за ТЗ.

В. Втори приоритет (Необходими мерки):

Няма.




С. Трети приоритет (Препоръчителни мерки):

Няма.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение 1.: Фиш за дефект № БПС-11-01; -1бр.

Комисия:


1. 
Ст. Христкакиев
2. 
Н. Томов
3. 
М. Петрова

Съгласували:

Р-л Упр. "ОДО":


Ал. Виденов

Н-к Цех "БПС":


И. Божинов

Н-к Цех „ХТС и СК“:


Дв. Маринов

Рег. № ХТС-ПР-119 / 3008 2011г./екз. 3

Ф И Ш за регистриране на дефекти		№:	БПС-11-01
Съставил:	Ст. Хриस्ताкиев	Дата:	22.08.2011

1. Локация на дефекта:

Обект:	БПС -1	Подобект		Пом.:	
Ос(и):		Ред(ове):		Кота:	
Елемент:	Сграда западно до МЗ на БПС-1				
Възел:					

2. Вид на дефекта:

		Липса	Разрушение	Деформация	Пропадане	Пукнатина	Корозия	Обрушване	Теч	Нарушена функция	Замърсяване	Лош вид
Носещи	Стом. Бет. К-ция	Ст. бет. елемент										
		Армировка										
		Бетонно покритие										
		Бетонен елемент										
		Закладна част										
	Стом. К-ция	Стом. елемент										
Болтово с-ние												
Заваръчно с-ние												
Неносещи	Тухлена стена		x	x		x		x		x	x	x
	Подова настилка											
	Замонолитка											
	Мазилка											
	Шпакловка											
	Хидроизолация											
	Покритие (боя, друго)											
	Декоративен елемент											
	Оборудване											
	Инсталация											
Други	Деформ. фуга											
	Означения											
	Мълниезащита											
	Прилежащ терен											

3. Описание на дефекта:

Напукани тухлени зидове

4. Класификация на дефекта:

Вероятна причина:	Пристройката не е изпълнена съгласно строителните норми. Плочата на кота +2.50м се подпира на тухлен зид с дебелина 12см, а за да е носещ един зид е задължително да е с дебелина 25см и в горния си край да има пояс с височина 25см. Няма греди, които да поемат натоварването от покривната плоча и да го предадат на колони. При огледа се установи, че постройката няма и колони
Възможни последствия:	Разрушение на сградата