

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за

**“Изграждане на санитарни помещения в Стол-2, ремонт и обособяване на складови помещения към Щанд-2”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Количествена сметка
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно Количествена сметка
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В календарни дни
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След даване фронт за работа
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложена Количествена сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за извършен входящ контрол без забележки и Протокол за установяване и заплащане на натурални видове СМР.
8.	<b>Валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
9.	<b>Критерий за оценка на офертите:</b>	Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени_поръчки/">www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/</a> с прилагане на следните показатели за оценка:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали Кт=0,20</li> <li>• Работна програма със срок и график за изпълнение Кт=0,25</li> <li>• Гаранционен срок Кт=0,05</li> <li>• Цена Кт=0,50</li> </ul>
10	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридическите лица или едноличните търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>2. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти.</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>4. Документ, удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>5. Копие на Сертификат по ISO 9001:2008;</li> <li>6. Подробна техническа спецификация на материалите, задължение на Изпълнителя.</li> <li>7. Работна програма със срок и график за изпълнение;</li> <li>8. Гаранционен срок на материалите и монтажните дейности;</li> <li>9. Попълнена Количествено-стойностна сметка;</li> <li>10. Ценови показатели за ценообразуване на видовете СМР;</li> <li>11. Валидност на офертата;</li> <li>12. Обща цена без ДДС;</li> <li>13. Условие на плащане – след извършване на услугата;</li> </ol>
11	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Деловодство <b>в запечатан плик с надпис</b> “Изграждане на санитарни помещения в Стол-2, ремонт и обособяване на складови помещения към Щанд-2” с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт;</p>
12	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до <b>16:00 ч.</b> на <b>21.12.2011г.</b>

13	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Десислава Георгиева Специалист “Договори” тел: +359 973 7 24 46 факс: +359 973 7 60 06 e-mail: Dgeorgieva@npp.bg
----	--	--

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**ДИРЕКТОР**

**ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

**/СИЙКА ПЕНКОВА/**

Обект: "Изграждане на санитарни помещения в Стол - 2, ремонт и обособяване на складови помещения към Щанд-2"

т. 8.057.1 от ИП 2011

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
	<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ</b>				
	<b>Изграждане на санитарни помещения в стол - 2</b>				
	<b>СК и архитектура</b>				
1	Демонтаж окачен таван HD - касетъчен	м <sup>2</sup>	40.00		
2	Демонтаж саморазливен под	м <sup>2</sup>	40.00		
3	Демонтаж метална конструкция	кг	190.00		
4	Демонтаж алуминиева витрина и плъзгаща врата	м <sup>2</sup>	24.00		
5	Демонтаж настилка от теракот	м <sup>2</sup>	3.00		
6	Демонтаж дървена обшивка на колона /инсталационни тръби/	м <sup>2</sup>	8.00		
7	Пробиване на отвори в бет.плоча с деб.30 см и ф130	бр.	5.00		
8	Пробиване на отвори в бет.плоча с деб.30 см и ф70	бр.	2.00		
9	Направа улей в бетон за канализация	м <sup>1</sup>	12.00		
10	Пренос строителни отпадъци на 50 м хоризонтално и на 5 м вертикално с натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	5.00		
11	Превоз строителни отпадъци на депо - 10 км	м <sup>3</sup>	5.00		
12	Пренос метални отпадъци на 50 м хоризонтално и на 5 м вертикално с натоварване на транспорт	т	3.00		
13	Превоз метални отпадъци до склад на възложителя - 15 км	т	3.00		
14	Заготовка и монтаж на метална укрепваща конструкция със ср.тегло на детайл 10 кг	кг	940.00		
15	Доставка и монтаж анкери М8х100	бр.	53.00		
16	Грундиране и бл.боядисване двукратно на метални повърхности	м <sup>2</sup>	36.00		
17	Направа щендерна стена с двуслойна обшивка от влагоустойчив гипсокартон с изолация - W 112-150 мм с h 5м	м <sup>2</sup>	110.00		
18	Направа щендерна стена с единична обшивка от влагоустойчив гипсокартон с изолация - W 111-125 мм с h 2.80м	м <sup>2</sup>	53.00		
19	Доставка и монтаж на ал.врати с PVC пълнеж,вкл.брава с размери 75/190	бр.	6.00		
20	Доставка и монтаж на ал.врати с PVC пълнеж,вкл.брава с размери 90/200	бр.	3.00		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
21	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост,петкамерна /мярка от място/	м <sup>2</sup>	12.00		
22	Доставка и монтаж на алуминиева, декоративна, лека преградна стена с пълнеж 1/2 ПДЧ и 1/2 матирано стъкло	м <sup>2</sup>	16.00		
23	Доставка и монтаж на алум.витрина 310/350 с врата в нея 200/210, с две отваряеми крила - тип летяща /мярка от място/	м <sup>2</sup>	10.90		
24	Направа изравн.циментова замазка с деб.4 см	м <sup>2</sup>	40.00		
25	Направа теракотна настилка	м <sup>2</sup>	40.00		
26	Направа предстенна обшивка от гипсокартон - W 623	м <sup>2</sup>	39.00		
27	Направа на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон -D 112	м <sup>2</sup>	52.00		
28	Грундиране на гипсокартон с водоустойчив грунд	м <sup>2</sup>	201.00		
29	Направа на фаянсва облицовка, вкл.PVC ъгли	м <sup>2</sup>	206.00		
30	Грундиране на гипсокартон с универсален грунд по стени и тавани	м <sup>2</sup>	115.00		
31	Двукратно боядисване с латекс по стени	м <sup>2</sup>	75.00		
32	Двукратно боядисване с латекс по тавани в мокри помещения	м <sup>2</sup>	42.00		
	<b>В и К</b>				
33	Направа на водопровод с ППр ф16	м <sup>1</sup>	125.00		
34	Доставка и монтаж на ППр стойки за смесител	бр.	11.00		
35	Доставка и монтаж на СК ППр ф16	бр.	11.00		
36	Доставка и монтаж на миникран 1/2"	бр.	5.00		
37	Доставка и монтаж на моноблок със задно оттичане,вкл.тоалетна дъска	бр.	5.00		
38	Доставка и монтаж на мека връзка за т.казанче с L=30 см	бр.	5.00		
39	Доставка и монтаж на полупорц.тоалетна мивка ,ср.формат	бр.	11.00		
40	Доставка и монтаж на сифони за тоалетна мивка	бр.	11.00		
41	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	11.00		
42	Доставка и монтаж на стенни огледала	бр.	11.00		
43	Доставка и монтаж на поставки за тоалетна хартия	бр.	5.00		
44	Направа на канализационен клон PVC ф 110	м <sup>1</sup>	28.00		
45	Направа на канализационен клон PVC ф 50	м <sup>1</sup>	39.00		
46	Доставка и монтаж на ПС рогов	бр.	3.00		
47	Доставка и монтаж на преходна лайсна	м <sup>1</sup>	5.00		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
	<b>Преустройство в съществуващия магазин и обособяване на склад №2</b>				
	<b>СК и архитектура</b>				
48	Демонтаж дървени радиаторни решетки	м <sup>2</sup>	7.00		
49	Демонтаж дървена решетка на стоманена конструкция	м <sup>2</sup>	17.00		
50	Демонтаж стом.конструкция	кг	50.00		
51	Демонтаж дъсчена обшивка	м <sup>2</sup>	7.00		
52	Демонтаж алум.обшивка над бар плот	м <sup>2</sup>	8.00		
53	Демонтаж окачен таван HD - касетъчен	м <sup>2</sup>	20.00		
54	Очукване на стара компрометирана мазилка	м <sup>2</sup>	6.00		
55	Изкърпване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	8.00		
56	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>	81.00		
57	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	83.00		
58	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	117.00		
59	Дв.кратно боядисване по дървени повърхности	м <sup>2</sup>	2.00		
60	Зидария с итонг 15 см	м <sup>3</sup>	1.00		
61	Шпакловка по стени с цим.лепило	м <sup>2</sup>	6.00		
62	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	11.00		
63	Изкърпване на стара фаянсва облицовка	м <sup>2</sup>	5.00		
64	Демонтаж на дървена врата с каса 100/200	бр.	1.00		
65	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата клас F 60 мин. и р-ри 100/200	бр.	1.00		
66	Направа изравн.циментова замазка с деб.4 см	м <sup>2</sup>	42.00		
67	Направа теракотна настилка	м <sup>2</sup>	42.00		
68	Заготовка и монтаж на метална конструкция за укрепване на преградни стени от термопанели със ср.тегло на детайл 10 кг	кг	682.00		
69	Доставка и монтаж на анкери М 8x100	бр.	36.00		
70	Грундиране и бл.боядисване двукратно на метални повърхности	м <sup>2</sup>	19.00		
71	Доставка и монтаж на термопанели с пълнеж от мин.вата и деб.4 см за преградна стена	м <sup>2</sup>	38.00		
72	Направа на окачен таван от GKF- D 112	м <sup>2</sup>	30.00		
73	Грундиране на гипсокартон с универсален грунд по тавани	м <sup>2</sup>	30.00		
	<b>Обособяване на склад №1</b>				
	<b>СК и архитектура</b>				
74	Разбиване и оформяне на отвор в тухл.зидария 25 см за монтиране на железна врата	м <sup>2</sup>	2.00		
75	Разбиване на монолитни бетонови корита	м <sup>3</sup>	2.70		
76	Демонтаж дървена остъклена витрина	м <sup>2</sup>	14.00		
77	Демонтаж дървена дограма/ прозорци/	м <sup>2</sup>	7.50		
78	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	3.00		
79	Демонтаж на водопроводни тръби 1/2"	м <sup>1</sup>	10.00		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
80	Демонтаж на PVC ф50	м <sup>1</sup>	7.00		
81	Затапване на същ.водопроводни излази 1/2"	бр.	6.00		
82	Очукване на стара блажна боя по стени и тавани	м <sup>2</sup>	46.00		
83	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата клас F 60 мин. и р-ри 100/200	бр.	1.00		
84	Зидария с итонг 15 см	м <sup>3</sup>	0.25		
85	Изкърпване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	10.00		
86	Направа на фаянсова облицовка, вкл.PVC тгли	м <sup>2</sup>	10.20		
87	Направа изравн.циментова замазка с деб.4 см	м <sup>2</sup>	18.00		
88	Направа теракотна настилка	м <sup>2</sup>	18.00		
89	Грундиране по стени и тавани с бетон-контакт	м <sup>2</sup>	46.00		
90	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	46.00		
91	Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м <sup>2</sup>	46.00		
92	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	46.00		
93	Заготовка и монтаж на метална конструкция за укрепване на преградни стени от термопанели със ср.тегло на детайл 10 кг	кг	55.00		
94	Доставка и монтаж на анкери М 8х100	бр.	18.00		
95	Грундиране и бл.боядисване двукратно на метални повърхности	м <sup>2</sup>	2.00		
96	Доставка и монтаж на термопанели с пълнеж от мин.вата и деб.4 см за преградна стена	м <sup>2</sup>	15.00		
97	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост,петкамерна /мярка от място/	м <sup>2</sup>	7.50		
98	Пренос строителни отпадъци на 50 м хоризонтално с натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	6.00		
99	Превоз строителни отпадъци на депо - 10 км	м <sup>3</sup>	6.00		
				<b>Всичко по АСЧ:</b>	
	<b>ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ</b>				
	<b>Изграждане на санитарни помещения в стол -2</b>				
	<b>Отопление</b>				
100	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 14 глидера, с височина Н=500,	бр.	1		
101	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 12 глидера, с височина Н=500,	бр.	1		
102	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 10 глидера, с височина Н=500,	бр.	1		
103	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф20	м	25		
104	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф16	м	5		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
105	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф20.	бр.	2		
106	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф16.	бр.	6		
107	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава.	бр.	3		
108	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" секретен.	бр.	3		
109	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" за ал. радиатори.	бр.	3		
110	Доставка и монтаж на трипътници с адаптори за тръба ф20 към тръба ф16.	бр.	4		
111	Доставка и монтаж на колена с адаптори за тръба ф20 към тръба ф16.	бр.	2		
112	Доставка и монтаж на колена с адаптори за тръба ф20.	бр.	2		
113	Доставка и монтаж на кранове 3/4".	бр.	2		
114	Доставка и монтаж на металоконструкции.	кг	25		
115	Хидр. проба на отоплителна инсталация с 3бр. радиатори.	бр.	1		
116	Топла проба на отоплителна инсталация с 3бр. радиатори.	бр.	1		
	<b>Вентилация</b>				
117	Доставка и монтаж на битов вентилатор за стенов монтаж с Q=50м3/ч.	бр.	5		
118	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф200	м	18		
119	Изработка и монтаж на тройник ф200/ф200/ф200 от поцинкована ламарина с b=1мм	бр.	4		
120	Изработка и монтаж на въздуховод ф200 от поцинкована ламарина b=1мм	м	3		
121	Доставка и монтаж на металоконструкции.	кг	15		
122	Пробиване на отвор в стоманобетон ф 200	бр.	1		
123	Единични изпитания на вентилатори	бр.	5		
	<b>Преустройство в съществуващ магазин</b>				
	<b>Отопление</b>				
124	Демонтаж на тръбни радиатори.	бр.	4		
125	Демонтаж на чугунен радиатор 18 глидера.	бр.	1		
126	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 20 глидера, с височина Н=500.	бр.	3		
127	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф20.	м	8		
128	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф16.	м	3		
129	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф20.	бр.	2		




№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
130	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф16.	бр.	6		
131	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава.	бр.	3		
132	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" секретен.	бр	3		
133	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" за ал. радиатори.	бр	3		
134	Доставка и монтаж на трипътници с адаптори за тръба ф20 към тръба ф16.	бр	2		
135	Доставка и монтаж на колена с адаптори за тръба ф20 към тръба ф16.	бр	2		
136	Доставка и монтаж на кранове 3/4".	бр	2		
137	Доставка и монтаж на металоконструкции.	кг	12		
138	Хидр. проба на отоплителна инсталация с 2бр. радиатори.	бр.	1		
139	Топла проба на отоплителна инсталация с 2бр. радиатори.	бр.	1		
		<b>Всичко по част ОВ:</b>			
	<b>ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ</b>				
	<b>Изграждане на санитарни помещения в стол -2</b>				
140	Демонтаж и повторен монтаж на РАК шкаф	бр.	1.00		
141	Демонтаж на контакти за открит монтаж	бр.	20.00		
142	Демонтаж PVC канал 20/10	м	62.00		
143	Демонтаж на кабели със средно сечение 4мм2	м	105.00		
144	Демонтаж и повторен монтаж на ел.табло до 1м2	бр.	1.00		
145	Демонтаж на разклонителни кутии за открит монтаж	бр.	12.00		
146	Демонтаж на заземителна шина 40/4	м	25.00		
147	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло за монтаж на стена IP44	бр.	5.00		
148	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18	бр.	5.00		
149	Доставка и полагане на СВВн 3x1.5мм2 в гофрирана тръба	м	30.00		
150	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 по мет.констр.	м	50.00		
151	Доставка и полагане на СВВн 5x10мм2 в гофрирана тръба	м	50.00		
152	Доставка и полагане на СВВн 3x2.5мм2 в гофрирана тръба	м	20.00		
153	Доставка и полагане на СВВн 2x1.5мм2 в гофрирана тръба	м	70.00		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
154	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф26 по мет.констр.	м	70.00		
155	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13 по мет.констр.	м	50.00		
156	Доставка и монтаж на контакти за скрит монтаж	бр.	3.00		
157	Доставка и монтаж на конзоли за гипсокартон	бр.	5.00		
158	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж /в гипсокартон/	бр.	8.00		
159	Доставка и монтаж на ключове за осветление скрит монтаж /в гипсокартон/	бр.	2.00		
160	Доставка и монтаж на датчик за движение 360°	бр.	7.00		
161	Направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг	50.00		
162	Миниизиране и двукратно боядисване на метална конструкция	м2	2.00		
163	Изпитване с повишено напрежение на захранващ кабел	бр.	8.00		
164	Проверка на контур "фаза - защитен проводник"	бр.	18.00		
	<b>Преустройство в съществуващ магазин</b>				
165	Демонтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	10.00		
166	Демонтаж осв.тяло тип "Луна"	бр.	10.00		
167	Отсъединяване на жила до 1.5мм <sup>2</sup>	бр.	250.00		
168	Демонтаж на ключ за осветление /скрит м-ж/	бр.	5.00		
169	Доставка и монтаж на ключ за осветление сериен за скрит монтаж	бр.	1.00		
170	Демонтаж и повторен монтаж на ЛОТ 2x36	бр.	3.00		
171	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36	бр.	4.00		
172	Доставка и полагане на СВВн 3x1.5мм <sup>2</sup> в PVC канал	м	20.00		
173	Направа суха разделка до 4жила	бр.	45.00		
174	Подсъединяване на жила до1.5мм <sup>2</sup>	бр.	220.00		
175	Демонтаж и повторен монтаж на компютърна розетка	бр.	1.00		
176	Демонтаж и повторен монтаж на телефонна розетка	бр.	1.00		
177	Демонтаж на контакти	бр.	10.00		
178	Доставка и монтаж на контакти за открит монтаж	бр.	5.00		
179	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж	бр.	7.00		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
180	Доставка и полагане на СВВн 3x2.5мм <sup>2</sup> в PVC канал	м	30.00		
181	Отсъединяване на жила до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	600.00		
182	Демонтаж и повторно полагане на кабел UTP	м	35.00		
183	Демонтаж и повторно полагане на телефонен кабел	м	35.00		
184	Доставка и монтаж на PVC канал 20/20	бр.	25.00		
185	Доставка и монтаж на PVC канал 40/20	бр.	25.00		
186	Направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг	50.00		
187	Минизиране и двукратно боядисване на метална конструкция	м <sup>2</sup>	2.00		
188	Проверка на контур "фаза - защитен проводник"	бр.	15.00		
		<b>Всичко по електрическа част:</b>			
		<b>ОБЩО:</b>			

Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР


За количества:

Специалист "ИК АСЧ" :   
/Св.Горанова/

За количества: 

Експерт "ИК-МТЧ":  
/Т. Боновски/


Съгласувал:

Р-л сектор "ИК-АСЧ" част:   
/П. Павлов/

Съгласувал 

Р-л сектор "ИК-МТЧ":  
/Т. Димитрова/

За количества:

Експерт "ИК-ЕЧ и СКУ" :   
/М. Ганчева/ 29.11.2011г.

Съгласувал:

Р-л сектор "ИК-ЕЧ и СКУ":   
/В. Тракийска/