



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за

”Ремонт на покриви на обекти в Управление “ДСД” гр. Козлодуй”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите – съгласно Количествено- стойностна сметка
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествено- стойностна сметка
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествено- стойностна сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Най- ниска цена.
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

		<p>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</p> <p>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</p> <p>4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</p> <p>5. Срок за изпълнение;</p> <p>6. Гаранционен срок;</p> <p>7. Валидност на офертата;</p> <p>8. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</p> <p>9. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели;</p> <p>10. Обща цена без ДДС;</p> <p>11. Условие на плащане – след извършване на услугата.</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За участие в обществена поръчка № 22318 с предмет: ”Ремонт на покриви на обекти в Управление “ДСД” гр. Козлодуй” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 19.05.2012г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i></p>

В Очакване на Вашето предложение

Красимир Николов

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

**Ремонт на покривни хидроизолации на сгради стопанисвани от Управление "ДСД"
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД**

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо/лв./
1	2	3	4	5	6
Магазин № 3 Закусвална					
1.	Демонтаж на компрометирани улици	м ¹	27		
2.	Демонтаж на компрометирана хидроизолация	м ²	26		
3.	Демонтаж на тара надулучна пола и монтаж на нова	м ²	10		
4.	Възстановяване хидроизолацията на компрометираните места	м ²	14		
5.	Доставка и монтаж на улици	м ¹	27		
6.	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м ¹	10		
7.	Демонтаж на компрометирана хидроизолация	м ²	20		
8.	Полагане на битумен грунд	м ²	20		
9.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5мм.	м ²	20		
10.	Оформяне на връзка стол №3 с общежитие №1 със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчива на ултравиолетовите лъчи	м ²	5		
11.	Измазване на анкерен комплект с 2 слоя двукомпонентен битумно-полимерен кит по 3мм., армирани със стъклофибърна мрежа	м ²	1		
12.	Направа на нов водоплътен капак на монтажнен отвор над магазин №3	Бр.	1		
13.	Изнасяне, натоварване и транспортиране до депо на отпадъци	м ³	1		
Пансион Фортуна					
14.	Кофраж за шапки за комин	м ²	8		
15.	Арматура	Кг.	20		
16.	Бетон за шапки на комин	м ²	0.5		
17.	Почистване покривната хидроизолация от механични отпадъци	м ²	540		
18.	Почистване и изстъргване на съществуваща хидроизолация	м ²	10		
19.	Полагане на битумен грунд	м ²	10		

20.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5мм.	м ²	10		
21.	Обработване на метален детайл със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио	м ²	2		
22.	Изнасяне, натоварване и транспортиране до депо на отпадъци	м ³	1		
Общегитие 2					
23.	Почистване на покривната хидроизолация от механични отпадъци	м ²	540		
24.	Ревизия на водоприемник	Бр.	1		
25.	Демонтаж на метални детайли /20кг./	Бр.	3		
26.	Изстъргване на съществуваща хидроизолация	м ²	25		
27.	Доставка и монтаж водоприемник /воронка/ ф100мм по система "Битулин" или еквивалентна на нея	Бр.	1		
28.	Полагане на битумен грунд	м ²	25		
29.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5мм.	м ²	25		
30.	Оформяне около отдушниците със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчива на ултравиолетовите лъчи	Бр.	20		
31.	Доставка и монтаж на предпазни капаци /шапки/ за отдушници ф110	Бр.	20		
32.	Подлепване на компрометирана хидроизолация	м ²	55		
33.	Демонтаж на хидроизолация по козерки	м ²	70		
34.	Демонтаж на компрометирани барбакани от тръби 1/2"	Бр.	12		
35.	Просичане на отвори в стоманобетонова козирка за барбакани с размер 100/100мм	Бр.	12		
36.	Почистване на стоманените детайли /ъглова стомана 50/50 / до метален блясък.	м ²	10		
37.	АКЗ на стоманените детайли	м ²	10		
38.	Възстановяване на циментова замазка за наклон	м ²	46		
39.	Доставка и монтаж на барбакани от PVC с размер 100/100мм	Бр.	12		
40.	Обработка основата на козирката и барбаканите със силикатизираща течност за повърхностна изолация	м ²	47		

41.	Облицовка на отвора на барбакана със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчива на ултравиолетовите лъчи	м ²	5		
42.	Полагане на битумен грунд	м ²	80		
43.	Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП / Атактен полипропилен/	м ²	80		
44.	Доставка и полагане газопламъчно ма два пласта хидроизолационна битумна мембрана с дебелина на пласта 3,5÷ 4,5мм модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер като завършващият слой ще е със защитен слой от минерална посипка	м ²	80		
45.	Изнасяне, наговарване и транспортиране до депо на отпадъци	м ³	2		
46.	Възстановяване на гръмоотводна мрежа в проектният и вид	м ²	540		
Общегитие 4					
47.	Почистване на покривната хидроизолация от механични отпадъци	м ²	540		
48.	Оформяне около отдушниците със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчива на ултравиолетовите лъчи	Бр.	20		
49.	Доставка и монтаж на предпазни капаци /шапки/ за отдушници ф110	Бр.	20		
50.	Обработване на метални тръби 3бр.. /демантирани частично/ с 2 слоя двукомпонентен битумно-полимерен кит по 3мм, армирани с стъклофибърна мрежа	м ²	1		
51.	Демонтаж на хидроизолация по козерки	м ²	70		
52.	Демонтаж на компрометирани барбакани от тръби 1/2"	Бр.	10		
53.	Просичане на отвори в стоманобетонова козирка за барбакани с размер 100/100мм	Бр.	10		
54.	Почистване на стоманените детайли /ъглова стомана 50/50 / до метален блясък.	м ²	10		
55.	АКЗ на стоманените детайли	м ²	10		
56.	Възстановяване на циментова замазка за наклон	м ²	46		
57.	Доставка и монтаж на барбакани от PVC с размер 100/100мм	Бр.	10		
58.	Обработка основата на козирката и барбаканите със силикатизираща течност за повърхностна изолация	м ²	47		
59.	Облицовка на отвора на барбакана със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчива на ултравиолетовите лъчи	м ²	5		

60	Полагане на битумен грунд	м ²	80		
61	Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП / Атактен полипропилен/	м ²	80		
62	Доставка и полагане газопламъчно на дв пласта хидроизолационна битумна мембрана с дебелина на пласта 3,5÷ 4,5мм модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер като завършващият слой ще е със защитен слой от минерална посипка	м ²	80		
63	Изнасяне, натоварване и транспортиране до депо на отпадъци	м ³	2		
64	Възстановяване на гръмоотводна мрежа в проектния и вид	м ²	540		
Хотел „Истър”					
65	Почистване на покривната хидроизолация от механични отпадъци	м ²	860		
66	Полагане на битумен грунд	м ²	860		
67	Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП / Атактен	м ²	860		
68	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина 4,5кг.- „Полизол”-хоризонтално	м ²	860		
69	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина 4,5кг.- „Полизол”-вертикално	м ²	80		
70	Демонтаж на метални детайли /50кг./	кг.	100		
71	Ревизия на водоприемник	Бр.	2		
72	Обработване на метални детайли /стойки за климатици/ с 2 слоя двукомпонентен битумно-полимерен кит по 3 мм, армирани със стъклофибърна мрежа	м ²	9		
73	Демонтаж на компрометирана пола от поцинкована ламарина /над ресторанта/	м ²	50		
74	Заготовка и монтаж ламаринена обшивка /над ресторанта/	м ²	50		
75	Обработване около вентилационна решетка със студено лепяща се битумно /каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио	м ²	2		
76	Изнасяне, натоварване и транспортиране до депо на отпадъци	м ²	3		