



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП за
**Строително монтажни работи на 10 бр. постове за аерозолен мониторинг в радиус до 100
км. от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Количествени сметки – 2 бр. (Приложение 1 и Приложение 2)
2.	Количество:	По Приложение 1 – 5 бр. постове По Приложение 2 – 5 бр. постове
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	Условие за изпълнение:	След даване фронт за работа
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу Протокол за установяване и заплащане на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация. - Декларации за произход на материалите и оборудването.

9.	Валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10	Критерий за оценка на офертите:	Най-ниска цена
11	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридическите лица или едноличните търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти. 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Документ, удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя; 5. Копие на Сертификат по ISO 9001:2008; 6. Подробна техническа спецификация на материалите, задължение на Изпълнителя. 7. Работна програма със срок и график за изпълнение; 8. Гаранционен срок. 9. Попълнени Количествено-стойностни сметки, съгласно т.2 от настоящото обявление; 10. Ценови показатели за ценообразуване на видовете СМР; 11. Валидност на офертата; 12. Обща цена без ДДС; 13. Условие на плащане – след извършване на услугата;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Деловодство в запечатан плик с надпис за участие в обществена поръчка № 22660 с обект: “Строително монтажни работи на 10 бр.постове за аерозолен мониторинг в радиус до 100 км. от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД“ с име, адрес, телефон на участника и лице за контакт;</p>
13	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 19.07.2012г.

14	Лице за контакт и допълнителна информация	Десислава Георгиева Специалист “Договори” тел: +359 973 7 24 46 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: Dgeorgieva@npp.bg
----	--	--

В очакване на Вашето предложение,

Красимир Николов

Директор Дирекция „Икономика и финанси”

Количествена сметка

за 1бр. сграда “Аерозолен контролен пост за пробоотбор и
радиоecологичен мониторинг”

/тип 1/

№	Дейности необходими за изпълнение	мярка	количество
1	2	3	4
1.	Очукване и почистване обрुшена вароциментова мазилка /20% от 36 м ² /.	м ²	7.00
2.	Почистване обрुшена гипсова шпакловка.	м ²	7.00
3.	Импрегниране вътрешни стени.	м ²	15.00
4.	Изкърпване гладка вароциментова мазилка.	м ²	7.00
5.	Изкърпване гипсова шпакловка	м ²	7.00
6.	Изкърпване около врати вароциментова мазилка.	м ²	1.00
7.	Блажно боядисване вътрешни стени и тавани двукратно.	м ²	34.00
8.	Демонтаж изолация метална врата.	м ²	2.00
9.	Направа изолация XPS 25мм. метална врата.	м ²	2.00
10.	Двукратно блажно боядисване метална врата.	м ²	4.00
11.	Изолация външни стени EPS 20мм.	м ²	34.00
12.	Външна силикатна шпакловка стени.	м ²	34.00
13.	Външна силикатна мазилка по стени.	м ²	34.00
14.	Оформяне цокли силикатна мазилка с Н=10см.	м	11.00
15.	Почистване минерално покритие на същ. хидроизолация.	м ²	10.00
16.	Демонтаж ламаринени поли и капаци по бордове..	м ²	5.00
17.	Просичане отвор в борда на козирката /дълж. 50см., вис. 5см./	бр.	1.00
18.	Изкърпване борд, корекция наклони с цим. замазка.	м ²	3.00
19.	Боядисване с фасаген козирки.	м ²	3.00
20.	Монтаж на водооткапващ профил.	м	3.00
21.	Полагане на битумен грунд.	м ²	15.00
22.	Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП /Атактен полипропилен/.	м ²	15.00
23.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/атактен полипропилен/ и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.хоризонтално.	м ²	10.00

1	2	3	4
24.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/атактен полипропилен/ и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.вертикално по бордове.	м ²	5.00
25.	Облицовка на отворите със студено лепяща се битумно-каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчиво на ултравиолетови лъчи	м ²	0.50
26.	Заготовка,даставка и монтаж на ламаринени поли и козирки	м ²	7.00
27.	Натоварване ръчно и извозване на строителни отпадъци.	м ²	1.00
28.	Блажно боядисване метални телени пана.	м ²	36.00

Забележка: Настоящата количествена сметка е изготвена след оглед на сградата, намираща се във “Външна дозиметрия“ и е приета за тип-1 след консултации с персонала на отдел “РМ” .

Изготвили:

Специалист “СК”:

П. Цаков

Специалист “СК”:

Р.Поцовски

Р-л Сектор”СК”:

Ст. Христатиев

Н-к Цех “ХТС иСК”:

Цв. Маринов

Количествена сметка

за 1бр. сграда “Аерозолен контролен пост за пробоотбор и
радиоecологичен мониторинг”

/тип 2/

№	Дейности необходими за изпълнение	мярка	количество
1	2	3	4
1.	Очукване и почистване обрुшена вароциментова мазилка /20% от 28м ² /.	м ²	6.00
2.	Почистване обрुшена гипсова шпакловка.	м ²	6.00
3.	Импрегниране вътрешни стени.	м ²	10.00
4.	Изкърпване гладка вароциментова мазилка.	м ²	6.00
5.	Изкърпване гипсова шпакловка	м ²	6.00
6.	Изкърпване около врати вароциментова мазилка.	м ²	1.00
7.	Блажно боядисване стари вътрешни стени и тавани двукратно.	м ²	30.00
8.	Демонтаж изолация метална врата.	м ²	2.00
9.	Направа изолация XPS 25мм. метална врата.	м ²	2.00
10.	Двукратно блажно боядисване метална врата.	м ²	4.00
11.	Изолация външни стени EPS 20мм.	м ²	28.00
12.	Външна силикатна шпакловка по стени.	м ²	28.00
13.	Външна силикатна мазилка по стени.	м ²	28.00
14.	Оформяне цокли силикатна мазилка с Н=10см.	м	9.00
15.	Почистване минерално покритие на същ. хидроизолация.	м ²	12.00
16.	Демонтаж ламаринени поли и капаци по бордове..	м ²	10.00
17.	Изкърпване борд, корекция наклони с цим. замазка козирка.	м ²	3.00
18.	Боядисване с фасаген козирки. м ²	м ²	3.00
19.	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти – козирки.	м ²	3.00
20.	Монтаж на водооткапващ профил.	м	5.00
21.	Полагане на битумен грунд.	м ²	12.00
22.	Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП /Атактен полипропилен/.	м ²	12.00
23.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/атактен полипропилен/ и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.хоризонтално.	м ²	8.00

1	2	3	4
24.	Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/атактен полипропилен/ и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.вертикално по бордове.	м ²	4.00
25.	Заготовка,даставка и монтаж на ламаринени поли и козирки	м ²	10.00
26.	Заготовка, доставка и монтаж на ламаринени улуци.	м	3.00
27.	Доставка и монтаж водосборно казанче.	бр.	1.00
28.	Доставка и монтаж на водосточни тръби /за Збр. къщички.	м	2.00
29.	Натоварване ръчно и извозване на строителни отпадъци.	м ²	1.00
30.	Блажно боядисване метални телени пана.	м ²	36.00

Забележка: Настоящата количествена сметка е изготвена след оглед на сградата намираща се във село Хърлец и е приета за тип - 2, след консултация с персонала на отдел "РМ" .

Изготвили:

Специалист "СК":.....

П. Цаков

Специалист "СК":.....

Р. Поповски

Р-л Сектор"СК":.....

Ст. Христатиев

Н-к Цех "ХТС иСК":.....

Цв. Маринов