

# ДОГОВОР

№ 448000027

Днес, 10.09.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106585782, представявано от Йордан Димитров Михайлов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Заместник изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на оферата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Ремонт на помещения в Машинна зала 6 блок кота 6.60 и кота 30,20 в "АЕЦ Козлодуй"**" се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни ремонт на помещения в Машинна зала 6 блок кота 6.60 и кота 30,20 в АЕЦ Козлодуй, съгласно Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката № 14.ПП.ТЗ.308, Приложение № 3 – Количество-стойностна сметка, показатели за ценообразуване и анализни цени, Приложение № 4 – Работна програма и Приложение № 5 – График за изпълнение, неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на 46 011, 09 лв. /Четиридесет и шест хиляди и единадесет лева, 09 ст. / без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № 3 – 41 828, 26 лв. /Четиридесет и една хиляди осемстотин двадесет и осем лева, 26 ст./ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ - 4 182, 83 лв. /Четири хиляди сто осемдесет и два лева, 83 ст. / без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка както следва

Част: За всички видове СМР: Ч.С.=2,0 бр. x 340,00/166,70 - 4, 08 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда - 80% от ФРЗ

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията - 30, 00%

2.2.4. Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите - 5, 00%

2.2.5. Печалба - % върху стойността на СМР - 5, 00%

2.2.6. Разходните норми за труд, материали и механизация: УСН, ТНС, Билдинг Мениджър, СЕК

2.3. Посочените в Приложение № 3 – "Количество-стойностна сметка, показатели за ценообразуване и анализни цени" единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи, съгласно количество-стойностна сметка, в случай че са указаны в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно от т.2.2.6. Количество и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни

документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол, придружен със заменителна таблица.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с анализни цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.14, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.5.4. Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 – Количество-стойностна сметка, показатели за ценообразуване и анализни цени, се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформлен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Общинска банка АД;  
IBAN: BG59 SOMB 9130 1043 0498 01;  
BIC: SOMBBGSF

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 53 /петдесет и три/ календарни дни, съгласно Приложение № 5 - График за изпълнение, считано от даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 5 – График за изпълнение. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 (пет) дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

#### **4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

- 4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.
- 4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.
- 4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с изисквани документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме строително-монтажните работи, които са изпълнени с тях.
- 4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.
- 4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

### **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

#### **5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 5 - График за изпълнение.
- 5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003 г.
- 5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полizza трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна на 5 % от стойността на договора.
- 5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
- 5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.7. Да доставя материали и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.
- 5.1.8. Да извърши входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.
- 5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.
- 5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.
- 5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответният етап.
- 5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.
- 5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.16. Да състави и представи за съгласуване от отговорното лице по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди допускане до обекта за работа Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността (Приложение № 3) и Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Приложение № 3-1) към "Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор" ИД № ДБК.КД.ИН.028/07 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

## 6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложението работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 /пет/ години от датата на приемане на обекта/въвеждане в експлоатация.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

## 8. НЕУСТОЙКИ

8.1. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и на инструкции, правила, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, извършило нарушението.

Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

8.2. При три или повече нарушения по т. 8.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

8.3. Настоящият раздел не отменя, а само допълва раздел 16 от Общите условия на договора.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на даване на фронт за работа.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

9.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Пълно описание на обекта на поръчката № 14.ПП.ТЗ.308.;

Приложение № 3 - Количество-стойностна сметка, показатели за ценообразуване и анализни цени;

Приложение № 4 – Работна програма;

Приложение № 5 – График за изпълнение

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** е Костадин Павлов – Р-л сектор “Пожароизвестителни системи”, тел.: 0973/7 8477; 2350; 6860.

9.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Даниела Драганова – Главен инженер, тел.: 0973/8 0234.

9.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стромет-2004” ООД  
3320 Козлодуй  
ул. “Ломска” №9  
тел/факс: 0973/80234; 0973/80234  
ЕИК 106585782  
ИН по ЗДДС BG 106585782  
E-mail: [stromet@aby.bg](mailto:stromet@aby.bg)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
**ЙОРДАН МИХАЙЛОВ**

### Съгласували:

Директор “П”: .....  
09.09.2014 г. /Е. Едрев/  
Директор “И и Ф”: .....  
09.09.2014 г. /С. Пенкова/  
Р-л У-е “Търговско”: .....  
09.09.2014 г. /Кр. Каменова/  
Р-л У-е “Правно”: .....  
11.09.2014 г. /Ил. Карамфилова/  
Н-к отдел “ОП”: .....  
10.09.2014 г. /О. Брешкова/

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

Р-л сектор “ПИС”, У-е “ОДО” .....  
..... 2014 г. /К. Павлов/  
Ст. юрисконсулт, У-е “П”: .....  
22.09.2014 г. /П. Илиева/  
Изготвил:  
Специалист “ОП”: .....  
02.09.2014 г. /А. Големанов/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	8
16.	НЕУСТОЙКИ .....	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	10

## **1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР**

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

## **2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на договора се изпълнява на етапи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва в специфичните условия клауза за частично освобождаване на гаранцията на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
- 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## **3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА**

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## **4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за тях са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **5. ОБЕДИНЕНИЯ**

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ**

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## **7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО**

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изиска Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## **10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

**11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

**11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правила в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

**11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

**11.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

**11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

**11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

**11.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
  - Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

### **13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ**

**13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството преда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

**13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площиадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

**13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

## 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

**14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

**14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## **16. НЕУСТОЙКИ**

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, извършило нарушението. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## **17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛИЯНЕ НА ДОГОВОРА**

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настящни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизщи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефон или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

### 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стромет-2004” ООД  
3320 Козлодуй  
ул. “Ломска” №9  
тел/факс: 0973/80234; 0973/80234  
ЕИК 106585782  
ИН по ЗДДС BG 106585782  
E-mail: [stromet@abv.bg](mailto:stromet@abv.bg)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
**ЙОРДАН МИХАЙЛОВ**



#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
**АЛЕКСАНДР НИКОЛОВ**



*(Signature)*

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

## ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№.....14.ПП.ТЗ.308

ПРЕДМЕТ: “Ремонт и преустройство на помещения в машинна зала 6 блок кота 30,20 в  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

### 1. Предмет на дейността

Ремонт на помещения (6ДЭ3001; 6ДЭ3002; 6ДЭ3003; 6ДЭ3004; 6ДЭ3007; 6ДЭ0601)  
в машинна зала 6 блок кота 30,20 и кота 6 в АЕЦ Козлодуй ЕАД.

### 2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

2.1. Обема и последователността на извършване на строителните и монтажни работи  
са детайно описани съгласно приложена количествена сметка.

### 3. Организация на работата

#### 3.1. Инвеститор и контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на  
работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление ОДО.

3.1.2. Технически контрол от страна на У-е ОДО ще се изпълнява от цех СОППЗ

#### 3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на започване изпълнението на договорираните СМР е съгласно  
Протокол за даване фронт за работа.

#### 3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно  
ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен  
договор”.

3.3.2. Възложителят предоставя подробна количествена сметка за СМР, необходима  
на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. Монтажните работи да се извършват със заявка и наряд при спазване на  
изискванията на ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации  
при сключен договор”.

3.3.4. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е  
дължен да спазва:

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на  
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и  
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Н. Г. Г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 9/9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.
- Наредба №16-116/8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба № I3-1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Други приложими съгласно описаните СМР, действащи в Република България нормативни документи.

### **3.4. Критерии за приемане на работата**

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, сировини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”.

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/, Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в количествената сметка;

3.4.4. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## **4. Документация**

### **4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа**

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор”.

4.1.2. График за изпълнение на работите по количествената сметка, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.1.3. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежка” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да

въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

#### **4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.**

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на СМР съгласно приложената количествено стойностна сметка, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания на ел. инсталацията.

4.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в количествено стойностната сметка. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на "АЕЦ Козлодуй". Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя в 5 екз.

4.2.5. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.2.6. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ "Козлодуй".

#### **4.3. Документи, представени от АЕЦ**

4.3.1. Количествена сметка;

4.3.2. Примерна Програма за организация на работата при изпълнение на СМР;

### **5. Осигуряване на качеството**

#### **5.1. Общи изисквания**

5.1.1. Изпълнителят да притежава внедрена система за управление на качеството.

5.1.2. До един месец след подписване на договор, Изпълнителят да представи Програма за организация на работата при изпълнение на СМР. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

#### **5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя**

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група,

съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

5.2.3. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписане в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група III категория.

#### **6. Контрол от страна на АЕЦ**

"АЕЦ Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

#### **7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител**

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

#### **Програма за финансиране:**

Програма 141, код мероприятия 20000279 звене

## КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Ремонт и преустройство на помещения в Машинна зала 6 блок кота 6.60 и кота 30,20 в  
“АЕЦ Козлодуй”**

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количе ство	Ед. цена /лв./	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
<b>Помещение 6ДЭ 3001</b>					
1	Демонтаж на двукрила метална врата 160/200 /без да се демонтира касата/	Бр.	1.00	19,74	19,74
3	Демонтаж на луминесцентно осветително тяло	Бр.	8.00	4,44	32,88
4	Демонтаж на метален окачен таван /размера на елементите 30/30см/	м <sup>2</sup>	47.00	4,63	217,61
5	Демонтаж метална носеща конструкция на окачен таван	Кг.	125.00	0,30	37,50
6	Разваляне на зидария от газобетонни блокчета между стена и метална дограма	м <sup>3</sup>	0.10	31,08	3,11
7	Демонтаж на стъкла до 4мм. от метални рамки	м <sup>2</sup>	13.77	3,34	45,99
8	Демонтаж на метална дограма с h=1,7м и /механизъма за отваряне на дограмата/	м <sup>1</sup>	8.10	12,34	99,95
9	Демонтаж на пола от поцинкована ламарина	м <sup>1</sup>	8.10	2,80	22,68
10	Демонтаж на панелни радиатори с L=90 и L=135см. / h=30см./	Бр.	2.00	5,34	10,68
11	Доставка и монтаж на алюминиев радиатор h=600мм. 20 глидера	Бр.	2.00	333,90	667,80
12	Свързване на радиаторите към топлопреносна мрежа ~3м <sup>1</sup> /на брой/	Бр.	2.00	16,36	32,72
13	Демонтаж на порцеланова мивка /и сифон/	Бр.	1.00	8,33	8,33
14	Демонтаж на смесител /батерия/	Бр.	1.00	3,08	3,08
15	Демонтаж на хоризонтален водопроводен клон поцинковани тръба 1/2"	м <sup>1</sup>	15.00	3,43	51,45
16	Демонтаж на вертикален водопроводен клонна от поцинковани тръба 1 1/4"	м <sup>1</sup>	4.00	3,21	12,84
17	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 -студена вода /включително и крепежните elementи за стените/	м <sup>1</sup>	7.50	6,53	48,98
18	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 -топла вода /включително и крепежните elementи за стените/	м <sup>1</sup>	7.50	6,89	51,68
19	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби вертикален клон ф 40 1 1/4" -студена вода	м <sup>1</sup>	2.00	14,49	28,98
20	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби вертикален клон ф 40 1 1/4" -топла вода	м <sup>1</sup>	2.00	14,49	28,98
21	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4"	Бр.	2.00	32,53	65,06



22	Доставка и монтаж на кутия за кабелен канал PVC 50 мм. за закриване водопровода	$m^1$	8.00	4,29	34,32
24	Доставка и монтаж на PVC дограма /прозорец/ черен цвят 810/170см от 5 камерен профил 50% отваряем /двустррано отваряем/	$m^2$	14	205,59	2878,26
25	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз /ширина 15см от ПДЧ цвят/	$m^1$	8.1	21,21	171,80
26	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола	$m^1$	8.10	26,75	216,68
29	Доставака и монтаж на двукрила алуминиева врата обикновен тип с пълнеж от MDF /цвят венге 2бр. 160/200 /	$m^2$	6.40	192,36	1231,10
31	Оформяне на пространството между алуминиеви врати с ПДЧ /ширина на плоскостта 22см/	$m^2$	1.50	46,75	70,13
32	Оформяне на преграда между прозорец и стена с /алуминиева рамка и пълнеж от MDF/	$m^2$	0.70	139,97	97,98
35	Доставка и монтаж преходна лайсна за настилка	$m^1$	4.50	2,60	11,70
36	Очукване на компрометирана вароциментна мазилка / над окачен таван/	$m^2$	8.00	3,61	28,88
37	Изкърпване на гладка вароциментна мазилка /над окачен таван/	$m^2$	8.00	11,21	89,68
38	Гипсова шпакловка по стени	$m^2$	8.00	5,88	47,04
40	АКЗ на /съществуваща/ металена конструкция за окачен таван	$m^2$	5.00	4,48	22,40
41	Доставка и монтаж каменна вата на /таван d=5см/ за топло и звукоизолация	$m^2$	45.00	7,98	359,10
42	Доставка и монтаж на окачен таван "Амстронг"	$m^2$	45.00	23,21	1044,45
43	Доставка и монтаж на осветително тяло /скрит монтаж/ за окачен таван "Амстронг"	Бр.	4.00	48,18	192,72
44	Доставка и монтаж на шкаф мивка 120/60/250 / гръб и основа на умивалника да са от термо плот, включително и присъединяване към канализационна мрежа ~ 2m <sup>1</sup> /	бр.	1.00	586,20	586,20
45	Доставка и монтаж на смесител /за шкаф мивка включително и присъединяване към водопроводната мрежа/	бр.	1.00	56,48	56,48
46	Оформяне /запълване ~2см./ на отвор с еластичен материал за фуга между фасадна панела и прегрдна стена	$m^1$	16.00	5,41	86,56
47	Монтаж на профил за деформационна фуга	$m^1$	16.00	9,63	154,08
48	Зашитно покритие при боядисване	$m^2$	47.00	0,30	14,10
49	Боядисване на стени с цветен латекс трикратно	$m^2$	85.00	3,41	289,85
50	Ръчно изнасяне на строит. отпадъци в чували и натоварване в определен контейнер	$m^3$	3.00	14,54	43,62
51	Натоварване и извозване на отпадъци	$m^3$	3.00	17,85	53,55

Помещение 6ДЭ 3002

56	Демонтаж на стъкла до 4мм. от метални рамки	$m^2$	6.12	3,34	20,44
57	Демонтаж на метална дограма с h=1,7м и /механизъма за отваряне на дограмата/	$m^1$	3.60	12,34	44,42
58	Демонтаж на пола от поцинкована ламарина	$m^1$	3.60	2,80	10,08
59	Доставка и монтаж на PVC дограма /прозорец/ черен цвят 360/170 от 5 камерен профил 50% отваряем /двустррано отваряем/	$m^2$	6.00	205,59	1233,54
60	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз /ширина 15см от ПДЧ/	$m^1$	3.60	21,21	76,36
61	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола	$m^1$	3.60	26,75	96,30

Н.Т.Л

62	Демонтаж на панелни радиатори с L=90 и L=50см. /h=30см./	Бр.	2.00	5,34	10,68
63	Доставка и монтаж на алюминиев радиатор h=600мм. 20 глидера	Бр.	1.00	333,90	333,90
64	Свързване на радиаторите към топлопреносна мрежа ~3м <sup>1</sup> /на брой/	Бр.	1.00	16,36	16,36
65	Очукване на вароциментна мазилка /по стени/	м <sup>2</sup>	37.00	3,61	133,57
66	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило	м <sup>2</sup>	37.00	17,94	663,78
67	Шпакловка по стени от гипсокартон	м <sup>2</sup>	37.00	5,88	217,56
68	Доставка и монтаж каменна вата на /таван d=5см/ за топло и звукоизолация	м <sup>2</sup>	10.50	7,98	83,49
69	Доставка и монтаж на окачен таван "Амстронг"	м <sup>2</sup>	10.50	23,21	243,71
70	Доставка и монтаж на осветително тяло /скрит монтаж/ за окачен таван "Амстронг"	Бр.	2.00	48,18	96,36
71	Зашитно покритие при боядисване	м <sup>2</sup>	10.00	0,30	3,00
72	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно /по колона и греда/	м <sup>2</sup>	12.00	3,94	47,28
73	Боядисване на стени с цветен латекс трикратно	м <sup>2</sup>	85.00	3,41	289,85
74	Ръчно изнасяне на строит. отпадъци в чували и натоварване в определен контейнер	м <sup>3</sup>	3.00	14,54	43,62
75	Натоварване и извозване на отпадъци	м <sup>3</sup>	3.00	17,85	53,55

Помещение 6Д 3003

76	Разваляне на фаянсова облицовка по стени, заедно с хастар	м <sup>2</sup>	43.32	4,51	195,37
77	Разбиване на настилка от керамични площи по под, заедно с циментова замазка ~4см	м <sup>2</sup>	10.00	6,01	60,10
78	Демонтаж на врата 70/200см	Бр.	3.00	8,64	25,92
79	Демонтаж на метална врата 100/200см	Бр.	1.00	12,34	12,34
80	Демонтаж на смесител /батерия /	Бр.	1.00	3,08	3,08
81	Демонтаж на тоалетно седало	Бр.	2.00	3,16	6,32
82	Демонтаж на хоризонтален водопроводен клон от поцинковани тръба 1/2" и 3/4"	м <sup>1</sup>	14.00	3,43	48,02
83	Демонтаж на подов сифон /ф50/	Бр.	2.00	2,16	4,32
84	Демонтаж на PVC тръба ф50 /от подов сифон и мивка/	м <sup>1</sup>	7.90	3,68	29,07
85	Демонтаж на хоризонтален канализационен клон от PVC тръба ф110 /и 3бр.фасонни части/	м <sup>1</sup>	2.10	4,30	9,03
86	Демонтаж на ел. инсталация /открита/	м <sup>1</sup>	13.70	0,77	10,55
87	Демонтаж на ключове и кутии	Бр.	3.00	0,54	1,62
88	Просичане на отвор в тухлен зид на варов разтвор /за оформяне на отвор за врата/	м <sup>2</sup>	1.50	6,01	9,02
89	Доставка и монтаж на керамичен шурц 12x6,5x125см.	Бр.	1	15,26	15,26
90	Улей от 10/10 ръчно в тухлена зидария	м <sup>1</sup>	26.20	3,08	80,40
91	Пробиване на отвори до 25/15 в тухлен зид	Бр.	4.00	3,13	12,52
92	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 студена вода	м <sup>1</sup>	5.72	6,53	37,35
93	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 топла вода	м <sup>1</sup>	6.44	6,89	44,37
94	Изработка и монтаж на метална конструкция за монтаж на бойлер	Кг.	30.00	3,29	98,40
95	Доставка и монтаж на ел. бойлер /150 литра над окачен таван включително и присъединяване към водопроводната и ел. мрежа/	Бр.	1.00	453,35	453,35

Н.Г.Л

96	Доставка и полагане на гофирани тръби ф16мм по стени в готов канал	м <sup>1</sup>	19.50	1,34	26,13
97	Доставка и изтегляне на проводник /за осветление и бойлер/ в монтирани гофирани тръби	м <sup>1</sup>	19.50	3,75	73,13
98	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация	Бр.	4.00	7,35	29,40
99	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация	Бр.	4.00	3,18	12,72
100	Лампен излаз под мазилка до 6м.	Бр.	3.00	37,83	113,49
101	Шпакловка и изравняване на стени и таван /частично/	м <sup>2</sup>	10.00	5,88	58,80
102	Вароциментна изравнителна мазилка /по стени/	м <sup>2</sup>	41.30	10,06	415,48
103	Полагане на хидроизолация /мазана/по стени	м <sup>2</sup>	41.30	9,80	404,74
104	Доставка и монтаж на PVC тръба ф 110 за хоризонтален канализационен клон /и 3бр.фасонни части/	м <sup>1</sup>	2.10	17,08	35,87
105	Доставка и монтаж на подови сифони ф50 /рогови/ и декоративните решетки	Бр.	2.00	32,97	65,94
106	Включване /присъединяване/ на подовите сифони към хоризонталният канализационен клон ~3м <sup>1</sup> /	Бр.	2.00	44,36	88,72
107	Направа изравнителна циментова замазка по под, с d=4см.	м <sup>2</sup>	10.00	17,27	172,70
108	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 70/200см 3бр, с пана MDF	м <sup>2</sup>	4.20	181,65	762,93
109	Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200см 1бр, с пана MDF	м <sup>2</sup>	2.00	181,65	363,30
110	PVC профили за външен ръб /12бр./	м <sup>1</sup>	26.50	3,09	81,89
111	PVC профили за вътрешен ръб /12бр./	м <sup>1</sup>	26.50	3,09	81,89
112	Доставка и лепене на фаянсови плохи по стени 25/40 см	м <sup>2</sup>	41.30	33,58	1386,85
113	Облицовка с теракотни плохи с лепило на фуга 3мм	м <sup>2</sup>	10.00	34,27	342,70
114	Боядисване на стени с латекс трикратно	м <sup>2</sup>	34.00	3,41	115,94
115	PVC параван бял цвят 160/200 с 1бр. врата 70/200	м <sup>2</sup>	3.20	153,56	491,39
116	Доставка и монтаж на смесител за душ	Бр.	2.00	127,78	255,56
117	Доставка и монтаж на смесител за умивалник стенен	Бр.	1.00	54,69	54,69
118	Доставка и монтаж на умивалник /среден формат и сифон, включително и присъединяване към канализационна мрежа/	Бр.	1.00	65,41	65,41
119	Доставка и монтаж на конзола /декоративна/ за умивалник	Бр.	1.00	50,16	50,16
120	Доставка и монтаж на тоалетно седало /с хоризонтално оттичане/ и капак, включително и присъединяване към канализационна мрежа/	Бр.	2.00	84,16	168,32
121	Доставка и монтаж на тоалетно казанче /в комплект механизъм 3/6 литра/	Бр.	2.00	40,83	81,66
122	Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2"	Бр.	2.00	12,02	24,04
123	Доставка и монтаж на ключове за осветление /серииен за скрита инсталация/	Бр.	3.00	5,18	15,54
124	Доставка и монтаж на алуминиев окачен таван , тип "Хънтър Дъглас", с ламели 12 см, /дребна перфорация цвят по RAL 9010	м <sup>2</sup>	10.50	92,26	968,73
125	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	Бр.	4.00	24,14	96,56
126	Ръчно изнасяне на строителни отпадъци в чували и натоварване в определен контейнер	м <sup>3</sup>	3.00	14,54	43,62
127	Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	3.00	17,85	53,55

Помещение 6ДЭ 3004

H.T.F.

128	Демонтаж на двукрила метална врата 160/200 /без да се демонтира касата/	Бр.	1.00	<u>19,74</u>	<u>19,74</u>
129	Демонтаж на луминесцентно осветително тяло	Бр.	12.00	<u>4,11</u>	<u>49,32</u>
130	Демонтаж на порцеланова мивка /и сифон/	Бр.	1.00	<u>8,33</u>	<u>8,33</u>
131	Демонтаж на смесител /батерия /	Бр.	1.00	<u>3,08</u>	<u>3,08</u>
132	Демонтаж на стъкла до 4мм. от метални рамки	м <sup>2</sup>	20.23	<u>3,34</u>	<u>67,57</u>
133	Демонтаж на метална дограма с h=1,7м и /механизъма за отваряне на дограмата/	м <sup>1</sup>	11.90	<u>12,34</u>	<u>146,85</u>
134	Демонтаж на панелни радиатори с L=135см /2броя/ и L=100см. /h=30см./	Бр.	3.00	<u>5,34</u>	<u>16,02</u>
135	Заготовка и монтаж на метална конструкция /за преградна стена от гипсокартон/	кг	484.00	<u>3,18</u>	<u>1539,12</u>
136	Почистване на стоманените детайли до метален блясък	м <sup>2</sup>	17.00	<u>1,44</u>	<u>24,48</u>
137	АКЗ на стоманените детайли	м <sup>2</sup>	17.00	<u>4,48</u>	<u>76,16</u>
138	Доставка и монтаж на PVC дограма /прозорец/ черен цвят 1190/170см от 5 камерен профил 50% отваряем /двустрано отваряем/	м <sup>2</sup>	20.3	<u>205,59</u>	<u>4173,48</u>
139	Демонтаж на пола от поцинкована ламарина	м <sup>1</sup>	11.90	<u>2,80</u>	<u>33,32</u>
140	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз /ширина 15см от ПДЧ/	м <sup>1</sup>	11.9	<u>21,21</u>	<u>252,40</u>
141	Доставка и монтаж каменна вата /за преградна стена/ с d=5cm за топло и звукоизолация	м <sup>2</sup>	15.60	<u>7,98</u>	<u>124,49</u>
142	Доставка и монтаж каменна вата на /таван d=5cm/ за топло и звукоизолация	м <sup>2</sup>	69.00	<u>7,98</u>	<u>550,62</u>
143	Доставка и монтаж на окачен таван "Амстронг"	м <sup>2</sup>	69.00	<u>23,21</u>	<u>1601,49</u>
144	Доставка и монтаж на осветително тяло /скрит монтаж/ за окачен таван "Амстронг"	Бр.	6.00	<u>48,18</u>	<u>289,08</u>
145	Доставка и монтаж на алюминиева врата 100/200см 1бр, с пана MDF	м <sup>2</sup>	2.00	<u>181,65</u>	<u>363,30</u>
146	Доставака и монтаж на двукрила алюминиева врата обикновен тип с пълнеж от MDF /цвят венге 2бр. 160/200 /	м <sup>2</sup>	6.40	<u>192,36</u>	<u>1231,10</u>
147	Оформяне на пространството между алюминиеви врати с ПДЧ /ширина на плоскостта 22см/	м <sup>2</sup>	1.50	<u>46,45</u>	<u>70,13</u>
148	Шпакловка по стени от гипсокартон	м <sup>2</sup>	32.00	<u>5,88</u>	<u>188,16</u>
149	Обработване на пукнатини със /стъклофибрна мрежа/ и запълване	м1	27.00	<u>3,79</u>	<u>102,33</u>
150	Гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	98.00	<u>5,88</u>	<u>576,24</u>
151	Зашитно покритие при боядисване	м <sup>2</sup>	69.00	<u>0,30</u>	<u>20,70</u>
152	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м <sup>2</sup>	95.00	<u>3,94</u>	<u>374,30</u>
153	Доставка и монтаж на алюминиев радиатор h=600мм. 20 глидера	Бр.	4.00	<u>333,90</u>	<u>1335,60</u>
154	Свързване на радиаторите към топлопреносна мрежа ~3м <sup>1</sup> /на брой/	Бр.	4.00	<u>16,36</u>	<u>65,44</u>
155	Боядисване на стени с латекс трикратно	м <sup>2</sup>	130.00	<u>3,41</u>	<u>443,30</u>
156	Доставка и монтаж на шкаф мивка 120/60/250 / гръб и основа на умивалника да са от термо плот, включително и присъединяване към канализационна мрежа ~ 2м <sup>1</sup> /	бр.	1.00	<u>586,20</u>	<u>586,20</u>
157	Доставка и монтаж на смесител /за шкаф мивка включително и присъединяване към водопроводната мрежа/	бр.	1.00	<u>56,48</u>	<u>56,48</u>
158	Грундиране на мозаечна настилка /под/	м2	69.00	<u>1,69</u>	<u>116,61</u>

H. Tef

159	Настилка от теракотни плочи с лепило на фуга 3мм при ремонти 33/33 см.	$m^2$	69.00	34,27	2364,63
160	Цокъл от теракотни плочи с h=10см.	$m^1$	48	3,84	184,32
161	Ръчно изнасяне на строителни отпадъци в чували и натоварване в определен контейнер	$m^3$	2.00	14,54	29,08
162	Извозване на строителни отпадъци	$m^3$	2.00	14,85	35,70
163	Доставка и полагане на гофрирани тръби $\phi 16$ мм по стени в готов канал /включително и просичното на улей/	$m^1$	35.00	3,64	127,40
164	Доставка и изтегляне на проводник /за осветление и контакти/ в монтирани гофрирани тръби	$m^1$	35.00	3,45	1131,25
165	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация	Бр.	6.00	7,35	44,10
166	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация	Бр.	4.00	3,18	12,72
167	Лампен излаз под мазилка до 6м.	Бр.	2.00	37,83	75,66
168	Доставка и монтаж на ключове за осветителни тела сериен	Бр.	3.00	5,18	15,54
169	Доставка и монтаж на контакти 10-16A /тройни/	Бр.	4.00	9,16	36,64
<b>Помещение 6Д 3007</b>					
241	Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200см 1бр, с пана MDF	$m^2$	2.00	181,65	363,30
242	Доставка и монтаж на керамичен шурц 12x6,5x175см.	Бр.	1	21,26	21,26
243	Тухлена зидария 120мм.	$m^2$	4.00	24,97	99,88
244	През всеки 2 реда в хоризонталните фуги да се поставят армировачни пръти по 2N10 от стомана клас А-III. Армировъчните пръти да се анкерират хоризонтално по 15 см	Кг.	17	2,00	34,00
245	Вътрешна гладка вароциментна мазилка по стени	$m^2$	8.00	10,06	80,48
246	Задържане при боядисване	$m^2$	7.00	0,30	2,10
247	Гипсова шпакловка по стени включително грундиране	$m^2$	8.00	5,88	47,04
248	Боядисване на стени с цветен латекс трикратно	$m^2$	8.00	3,41	27,28
<b>Помещение 6ДЭ 0601 кота 6,00</b>					
249	Подготовка на подове чрез съчмобластиране или механично фрезоване /за премахване на епоксидно покритие по подова настилка/	$m^2$	46.5	11,37	528,71
250	Грундиране на подова настилка /подготовка за полагане на теракотни площи/	$m^2$	46.50	1,69	78,59
251	Настилка от теракотни площи с лепило на фуга 3мм при ремонти	$m^2$	46.50	34,27	1593,56
252	Цокъл от теракотни площи с H=10см.	$m^1$	25.00	3,84	96,00
253	Боядисване на стени с цветен латекс двукратно	$m^2$	25.00	3,41	85,25
254	Модулно скеле с височина до 3м. включително монтаж и демонтаж в 6 броя помещения/	$m^2$	20	3,06	61,20
<b>ОБЩА ЦЕНА:</b>					<b>41828,26</b>

Забележка: В единичната цена за доставка и монтаж на черна дограма не е включена доставка на външна подпрозоречна пола.

"Стромет - 2004" ООД

Управител



Михайлов

Н.Т.



Intertek

**"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй**  
 гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, e-mail: stromet@abv.bg  
 ЕИК 106585782; ИН по ЗДДС BG 106585782

**ОБРАЗЕЦ по т. III.4. към офертата**

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ**

за участие в публична покана с предмет:

**"Ремонт на помещения в Машинна зала 6 блок кота 6.60 и кота 30,20 в "АЕЦ Козлодуй""**

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва – лева	
Част: <b>За всички видове СМР:</b> Ч.С.= 2,0 бр x 340,00/166,70	4,08 лв.
Част: .....бр x ...../166,70	
Част: .....бр x ...../166,70	
Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда	80% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	30,00%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация.....единична цена на машиносмяна	
Доставно-складови разходи - в % от стойността на материалите	5,00%
Печалба - % върху стойността на СМР	5,00%
Разходни норми за труд, материали и механизация: УСН, ТНС, Билдинг Мениджър, СЕК	
<b>Коефициенти за утежнени условия</b>	
1. За приравняване на труда към 8-часов работен ден - не	

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Йордан Михайлов

22.08.2014г.

Управител

“Стромет –2004” ООД гр.Козлодуй



*Н. Радев*

## **РАБОТНА ПРОГРАМА**

**за организация и изпълнение на дейностите по:**

**„Ремонт на помещения в Машинна зала 6 блок кота 6,60 и кота  
30,20 в „АЕЦ Козлодуй”“**

**ОБЕКТ : „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, ЕП2**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОМЕТ – 2004” ООД**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД**

**2014г.**

*А.Г.Л*

## **1. Цел на програмата**

Целта на програмата е да определи основните моменти - подготовка и изпълнение на строително-ремонтните работи, контрол на качеството на влаганите материали на изпълняваните дейности.

Настоящата програма включва:

- Конкретни дейности свързани с безопасността и здравето на персонала;
- Осигуряване на необходимото качество на влаганите материали;
- Конкретизира вида, методите и обема контрол при изпълнение на СМР;
- Обезпечава изпълнението, съгласно изискванията и гарантира срока на изпълнение;
- Отчита изискванията на нормативите и правилата, действуващи в АЕЦ „Козлодуй”.

## **2. Обхват**

Ремонтни дейности касаят технологията и организацията за изпълнение на строително – монтажните работи по помещенияя на кота 6,60 и кота 30.20 в Машинна зала б блок .

Техническата информация за изпълнение на строителството е съобразена и изготвена въз основа на:

- Пълно описание на обекта на поръчката №14.ПП.ТЗ.308;
- Количествена сметка за изпълнение на дейностите, приложение към Публичната покана за възлагане на обществена поръчка;
- Публична покана с предмет „**Ремонт на помещения в Машинна зала б блок кота 6,60 и кота 30,20 в „АЕЦ Козлодуй“**“;
- Правилника за извършване и приемане на строително-монтажните работи – ПИПСМР;
- Трудовите норми в строителството;
- Работните инструкции;



- Фирмената политика на и програма на „Стромет - 2004” ООД;
- Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3/31.07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/обн.ДВ,бр.72 от 2003 г.;
- Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба №3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 12/30.12.2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № IЗ -1971 г. от 29.10.2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;



- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Правилник за безопасността на труда при заваряване на метали;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ 32./20.04.2004г.)
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ 19 /01.03.2005 г.)
- ДБК.КД.ИН.028 „ИК.Работа на външни организации при сключен договор –Инструкция на АЕЦ „Козлодуй”;
- ДОД.КД.ИК.112 „Провеждане на входящ контрол на доставените материали,сировини и комплектовани изделия в „АЕЦ Козлодуй”;
- ОУ.ОК.ИК.35 „ИК.Организация и контрол при монтаж на оборудване и топлопроводи”;

Дейностите по изпълнение на обществената поръчка обхващат:

- Ремонт на помещения 6ДЭ3001; 6ДЭ3002; 6ДЭ3003; 6ДЭ3004; 6ДЭ3007 и 6ДЭ0601 в Машинна зала 6 блок на кота 30,20 и кота 6,60.

### **1. За помещение 6ДЭ3001, к.30,20 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Демонтаж двукрила метална врата (без демонтаж на касата);
- Демонтаж метална дограма, включително стъкла до 4мм;
- Демонтаж носеща метална конструкция на окачен таван;
- Демонтаж луминесцентни осветителни тела;
- Демонтаж панелни радиатори;

- Демонтаж тоалетна мивка и смесителна батерия;
- Демонтаж водопроводна инсталация от поцинковани тръби  $\frac{1}{2}$ " и  $1\frac{1}{4}$ ";
- Доставка и монтаж нова PVC дограма черен цвят, подпрозоречни первази и поли;
- Доставка и монтаж нови алуминиеви врати 160/200, пълнеж MDF;
- Направа вътрешна водопроводна инсталация – хоризонтална и вертикална, от полипропиленови тръби ф20 и ф40 за топла и студена вода;
- Монтаж СК  $1\frac{1}{4}$ ";
- Гипсова шпакловка по стени;
- Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ и изолация от каменна вата 5см;
- Бояджийски работи – латекс по стени и АКЗ по съществуваща метална конструкция за окачен таван;
- Доставка и монтаж ЛОТ за вграждане в окачен таван;
- Доставка, монтаж и подвързване към отоплителна инсталация на нови алуминиеви радиатори;
- Доставка, монтаж и подвързване на смесител и шкаф-мивка 120/60/250, с гръб и основа от термоплот;

**2. За помещение 6ДЭ3002, к.30,20 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Демонтаж метална дограма, включително стъкла до 4мм;
- Демонтаж на пола от поцинкована ламарина;
- Доставка и монтаж нова PVC дограма черен цвят, подпрозоречни первази и поли;
- Демонтаж панелни радиатори;



- Очукване вароциментова мазилка по стени;
- Облицовка с гипсокартон на лепило по стени;
- Шпакловка по стени;
- Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ и изолация от каменна вата 5см;
- Доставка и монтаж ЛОТ за вграждане в окачен таван;
- Боядийски работи – латекс по стени и блажна боя по стоманени повърхности;
- Доставка, монтаж и подвързване към отоплителна инсталация на нови алуминиеви радиатори;

**3. В помещение 6ДЭ3003, к.30,20 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Демонтаж врати, доставка и монтаж нови алуминиеви врати;
- Демонтаж смесител, тоалетно седало; водопровод от поцинковани тръби, канализационен клон от PVC тръби ф110, подов сифон ф50;
- Разваляне фаянсова облицовка по стени и настилка от керамични плочи по под;
- Просичане отвор за врата;
- Направа вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за топла и студена вода;
- Направа нов канализационен клон от PVC тръба ф110;
- Полагане гофрирани тръби и изтегляне проводници за захранване осветление и ел.бойлер;
- Направа лампени излази под мазилка до 3м;
- Вароциментова мазилка по стени;
- Направа изравнителна циментова замазка;
- Полагане мазана хидроизолация по стени;

*А.П.*

- Направа фаянсова облицовка по стени, вкл.външни и вътрешни PVC ъгли;
- Направа настилка от теракотни плохи на лепило;
- Направа окачен таван тип „Хънтър Дъглас“ - ламела 12 см, дребна перфорация;
- Доставка и монтаж ключове за осветление и противовлажни осветителни тела;
- Доставка и монтаж умивалник с конзола, смесители за умивалник и душ;
- Доставка и монтаж тоалетно седало с тоалетно казанче;
- Доставка и монтаж PVC параван с вградена врата;
- Бояджийски работи;

**4. В помещение 6ДЭ3004, к.30,20 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Демонтаж двукрила метална врата (без демонтаж на касата);
- Демонтаж метална дограма, включително стъкла до 4мм;
- Демонтаж луминесцентни осветителни тела;
- Демонтаж панелни радиатори;
- Демонтаж тоалетна мивка и смесителна батерия;
- Доставка и монтаж нова PVC дограма черен цвят, подпрозоречни первази и поли;
- Доставка и монтаж нови алуминиеви врати, пълнеж MDF;
- Обработка пукнатини;
- Гипсова шпакловка по стени;
- Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ и изолация от каменна вата 5 см;
- Настилка по под с теракотни плохи на лепило и цокъл с  $h=10$  см;

- Бояджийски работи – латекс по стени и АКЗ по съществуваща метална конструкция за окачен таван;
- Изтегляне на проводници за осветление;
- Доставка и монтаж разклонителни кутии и конзоли;
- Направа лампени излази под мазилка до 3м;
- Доставка и монтаж ел.ключове и контакти;
- Доставка и монтаж ЛОТ за вграждане в окачен таван;
- Доставка, монтаж и подвързване към отоплителна инсталация на нови алюминиеви радиатори;
- Доставка, монтаж и подвързване на смесител и шкаф-мивка 120/60/250, с гръб и основа от термоплот;

**5. В помещение 6ДЭ3007, к.30,20 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Направа тухлена зидария;
- Доставка и монтаж нова алюминиева врата 160/200, пълнеж MDF;
- Вътрешна вароциментова мазилка по стени;
- Гипсова шпакловка по стени;
- Бояджийски работи.

**6. В помещение 6ДЭ0601, к.6,60 се предвиждат за изпълнение следните видове СМР:**

- Демонтаж епоксидно покритие по пода;
- Направа тухлена зидария;
- Доставка и монтаж нова алюминиева врата 160/200, пълнеж MDF;
- Настилка от теракотни площи.

При извършване на строително - монтажните работи ще се прилагат изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

*Н.Г.С*

Всички дейности ще бъдат изпълнявани при спазване на безопасни и здравословни условия на труд и поддържане на експлоатационния ред.

Ремонтните дейности ще се изпълняват Машинна зала 6 блок. Внасянето и изнасянето на отпадъци, празни съдове и материали ще става, при спазване на транспортните правила валидни за „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Възложителят се задължава да осигури подходящо място за съхраняване на внесените материали.

Времетраенето за изпълнение на обекта е 53 (петдесет и три) календарни дни.

### **3. Организация на работата**

Достъпът до площадката ще бъде организиран, съгласно изискванията на Управление „Сигурност“ на „АЕЦ“Козлодуй“ и при спазване на всички правила и мерки свързани с безопасността на обекта и персонала и при спазване изискванията на ДБК.КД.ИН.028 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор“;

Организационната структура на дружеството е съгласно внедрената интегрирана СУ по БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001: 2007 и определя отговорностите, осъществявания контрол и връзките между структурните звена участващи в извършване на строително-ремонтните работи.


Отговорник за изпълнение на договора е ръководителя на фирмата.

Организацията на работата се осъществява от Главния инженер на фирмата и техническия ръководител на обекта.

Главният инженер е задължен да запознае отговорните ръководители на бригадите с програмата за качество и контролира нейното изпълнение.

Техническия ръководител е отговорен за осигуряване на ресурси и организацията на работа.

Отговорният изпълнител определя броя на състава на бригадата и квалификацията на същия.



Отговорник по ТБ и ПБ и отговорник по РД отговарят за мерките по ТБ, ПБ и РД.

Изпълнението на дейностите ще става по бригади.

Ръководителите на бригадите и отговорните ръководители по наряд имат задължения:

- Да подържат работната площадка чиста;
- Да се работи в помещението при спазване изискванията по БТ, ПБ и РД
- Да се опазват от повреди и замърсявания съоръженията, сградите и територията на „АЕЦ-Козлодуй”.

Ръководителите на бригадите и отговорните ръководители по наряд имат задължения:

- Да подържат работната площадка чиста;
- Да се работи в помещението при спазване изискванията по БТ, ПБ и РД
- Да се опазват от повреди и замърсявания съоръженията, сградите и територията на „АЕЦ-Козлодуй”.

#### **Не се допускат до работа лица, които:**

- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с инструкциите за дейности при аварии;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на труд;

Качественото изпълнение на основните видове работи и срочното завършване на обекта се гарантира със следните контролни операции:

#### **✓ Входящ контрол**

- Технологии за изпълнение на основните видове дейности;

*Н. Г. Г.*

- Планиране на мерки за овладяване на професионалните рискове на работните места и предприемане на мерки за защита на работещите, като част от “Оценка на риска” за здравето и безопасността на работниците и служителите в “Стромет-2004” ООД, в съответствие с политиката за безопасност и здраве;
- Предварителен медицински преглед на персонала;
- Проведено обучение в УТЦ;
- Проверка изправността на използваните инструменти;
- Обезопасяване на съществуващото оборудване;
- Проведен инструктаж за запознаване с обекта;
- Проверка и предаване на заявката за материали;
- Входящ контрол на основните материали, придружени със сертификат за качество и декларация за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на строителните продукти. Влагането на материалите ще става след издаване на Протокол за входящ контрол. Входящият контрол се осъществява от комисия с представител на ИПКК, отговорник по договора или собственик на обекта и представител на “Стромет - 2004” ООД.

✓ **Текущ контрол**

- Проверка на технологичната последователност за изпълнение на видовете работи;
- Спазване на технологията за изпълнение на отделните видове работи;

✓ **Оформяне на отчетната документация**

- Акт за даване фронт за работа;
- Двустранен приемо-предавателен протокол;
- Декларации за съответствие на вложените материали, електрически съоръжения и други изделия;



- Екзекутиви с отразени корекции, ако има такива;
- Акт обр.19;
- Данъчна фактура.

За всички видове работи, които подлежат на закриване се съставят актове за скрити работи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Акт за завършен монтаж при извършване на монтаж и ремонт на оборудване и тръбопроводи, съгласно Инструкция по качество №30.ОУ.ОК.ИК.25.

Частичното предаване на изпълнения обем по помещения се извършва с Двустранен приемателно-предавателен протокол, а окончателното завършване с Акт за завършена работа.

Видовете работи ще се изпълняват без ограничение по време в срока на договора, в зависимост от подаване фронт за работа на отделните помещения.

#### ✓ Режим на работа

Ремонтните дейности са в Машинна зала 6 блок в АЕЦ Козлодуй. Внасянето и изнасянето на материали и отпадъци ще става, при спазване на транспортните правила, валидни за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. АЕЦ осигурява дейностите по обезпечаване на работните наряди, контрол и организация. Строителната техника, необходима за изпълнение на дейностите се осигурява от изпълнителя, а когато се използват съоръжения с повишена опасност се спазват всички изисквания на действащата нормативна база по техника на безопасност.

„Стромет – 2004” ООД гр.Козлодуй разполага с квалифициран персонал за изпълнение на предвидените дейности, който успешно е преминал изпити по Въведение, ТБ и РБ и Д и притежава необходимите документи за работа в “АЕЦ Козлодуй”.


Съставил:  
  
/П.Савева/

Управител:  
  
/И.Михайлов/

Изпълнител: "Стромет - 2004"ООД гр.Козлодуй  
Обект: Ремонт и преустройство на помещение  
в Машинна зала б блок кота 6.60 и  
кота 30,20 в "АЕЦ Козлодуй"

## КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за изпълнение на дейностите

ID	Task Name	Duration	Month 1	Month 2	Month 3																		
			10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09
1	Ремонт на помещение в машинна зала б блок	53 days																					
2	Помещение бДЭ 3001, бДЭ 3002, бД 3003, бДЭ 3004 и бД 3007 кота 30,20	47 days																					
3	Демонтажни видове работи	6 days																					
4	Разваляне зидария от газобетонови блокчета	1 day																					
5	Разбиване на фаянсова облицовка и теракотна настилка	2 days																					
6	Очукване на комприметирана вароциментова мазилка	3 days																					
7	Полагане на вътрешна водопроводна инсталация - топла и студена вода	3 days																					
8	Оформяне на фузи между фасадна панела и преградна стена	2 days																					
9	Изработка и монтаж метална конструкция	4 days																					
10	Антикорозионно покритие по метална конструкция	2 days																					
11	Доставка и монтаж на каменна вата бсм	2 days																					
12	Монтаж очищен таван "Армстрон"	4 days																					
13	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	4 days																					
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати	2 days																					
15	Вароциментова изравнителна мазилка	2 days																					
16	Гипсова шлаклъвка по стени	7 days																					
17	Боядисване стени с цветен латекс	5 days																					
18	Доставка и монтаж на осветителни тела за очичен таван	2 days																					
19	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	2 days																					
20	Доставка и монтаж шкаф мивка със смесителна батерия	1 day																					
21	Помещение бДЭ 0601 кота 6.00	7 days																					
22	Демонтаж на епоксидно подово покритие	2 days																					
23	Настилка от теракотни площи	3 days																					
24	Боядисване стени с цветен латекс	2 days																					



Управител: .....  
/ И.Михайлов /

Съставил: .....  
/ С.Поманова /

Н.Т.